

Załącznik nr 9 do SIWZ

Przedmiar robót

Mks. skorupki 34-36/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ciesielskie			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		19.51	m ²	19.510	
				RAZEM	19.510
2	KNR 4-01 d.1 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		4.8*7	m	33.600	
				RAZEM	33.600
3	KNR 4-01 d.1 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
		19.51	m ²	19.510	
				RAZEM	19.510
4	KNR 4-01 d.1 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		19.51	m ²	19.510	
				RAZEM	19.510
5	KNR 4-01 d.1 0619-05	Odrzymbianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		4.4*3*1.8	m ²	23.760	
				RAZEM	23.760
6	KNR 4-01 d.1 0621-03	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		4.4*3*1.8	m ²	23.760	
				RAZEM	23.760
7	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grubości 12 cm	m ²		
		19.51	m ²	19.510	
				RAZEM	19.510
8	KNR 4-01 d.1 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
		19.51	m ²	19.510	
				RAZEM	19.510
9	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt osb 18 mm	m ²		
		19.51	m ²	19.510	
				RAZEM	19.510
10	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		19.51	m ²	19.510	
				RAZEM	19.510
11	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		17.8	m	17.800	
				RAZEM	17.800
12	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
13	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 19	m ³	1.800	
		1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800

Inżynier Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. 14600 Nr 7010/2016/16

Leszczyńskiego 79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
	0.6*0.6*0.9*2		m ³	0.648	
				RAZEM	0.648
3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
	0.3*0.3*0.5*2		m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
4	KNR-W 2-02 1221-03	Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 6 m ² o wymiarach brama 2,7*1,6 i furtka 1,0*1,60	m ²		
			m ²	5.920	
				RAZEM	5.920
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNK 2-06 0701-07	Ustawienie słupków o śr. 100 mm - przybramowych	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

inspektor Nadzoru

Leszki Szaronowski
nr. lic. MBPP Nr 7210/295/82

Nowodworska 52/3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10.47	m ² m ²		
				10.470	
				RAZEM	10.470
2	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust 10.47	m ² m ²		
				10.470	
				RAZEM	10.470
3	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 3.7*5	m m		
				18.500	
				RAZEM	18.500
4	KNR 2-02 1101-03	Podkłady murarskie z tłucznią lub żużla na podłożu gruntowym 10.47*0.15	m ³ m ³		
				1.571	
				RAZEM	1.571
5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 11.7	m ² m ²		
				11.700	
				RAZEM	11.700
6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 10.47	m ² m ²		
				10.470	
				RAZEM	10.470
7	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 10.47*0.1	m ³ m ³		
				1.047	
				RAZEM	1.047
8	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt osb 18 mm 10.47	m ² m ²		
				10.470	
				RAZEM	10.470
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm Grubość wykładziny 3 mm 10.47	m ² m ²		
				10.470	
				RAZEM	10.470
10	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 10.47	m ² m ²		
				10.470	
				RAZEM	10.470
11	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 3.6*2+3.1	m m		
				10.300	
				RAZEM	10.300
12	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 10.47	m ² m ²		
				10.470	
				RAZEM	10.470
13	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 10.47	m ² m ²		
				10.470	
				RAZEM	10.470
14	KNR 4-01 0716-07	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 10.47	m ² m ²		
				10.470	
				RAZEM	10.470
15	KNR 4-01 0717-06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach (ponad 5 m ²) 10.47	m ² m ²		
				10.470	
				RAZEM	10.470
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.47	m ² m ²		
				10.470	
				RAZEM	10.470
17	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (2*3.8+2*3.2)*2.6	m ² m ²		
				36.400	
				RAZEM	36.400
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2*3.8+2*3.2)*2.6	m ² m ²		
				36.400	
				RAZEM	36.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 15 km 1	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Szymanowski
upi. bud. woj. ma 22 11205182

Przedmiot:
Piękna 34/2

1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	(4,08*2+ 2,33*2+ 4,19*2+4,1* 2)*2,8+4,8* 2,33+4,19* 4,1 = 110,683
2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	4,08*2,33+ 4,19*4,1 = 26,685
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	110,68- 26,69 = 83,990
4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ²	m ²	1,1*2*2 = 4,400

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WSPR NR 111/2005/100