

Załącznik nr 9b do SIWZ

**Przedmiar robót dla lokalu przy ul.
Łukasiewicza 10/11 i Łukasiewicza 10/17**

Zadanie Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 84.34	m ²		
			m ²	84.340	
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.96	m ²		
			m ²	14.960	
3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 84.34	m ²		
			m ²	84.340	
4	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych 69.38	m ²		
			m ²	69.380	
5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 14.96	m ²		
			m ²	14.960	
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.96	m ²		
			m ²	14.960	
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 69.38	m ²		
			m ²	69.380	
8	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 14.96	m ²		
			m ²	14.960	
9	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 14.96	m ²		
			m ²	14.960	
10	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 20.98	m		
			m	20.980	
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.3	m ³		
			m ³	0.300	
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.3	m ³		
			m ³	0.300	
13	cena zakładowa	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Up. Bud. UAN/10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pustostan - instalacje sanit.					
1	KNR 4-02 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych muszla pozostaje montujemy płuczkę i wymieniamy deskę sed.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Andrzej Partyka
 Upr. bud. GP 42-7342/193/93

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 72.42	m ² m ²		
				72.420	
				RAZEM	72.420
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.84	m ² m ²		
				13.840	
				RAZEM	13.840
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m ² 2.20	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kuchennych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o pow. ponad 1.0 m ² 2.20	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
7	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² dwukrotnie malowane 1.76	m ² m ²		
				1.760	
				RAZEM	1.760
8	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 72.42	m ² m ²		
				72.420	
				RAZEM	72.420
9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.20*2*2.80+2.90*4*2.80+1.46*2*2.80	m ² m ²		
				58.576	
				RAZEM	58.576
10	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 13.84	m ² m ²		
				13.840	
				RAZEM	13.840
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.84	m ² m ²		
				13.840	
				RAZEM	13.840
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 58.576	m ² m ²		
				58.576	
				RAZEM	58.576
13	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 13.84	m ² m ²		
				13.840	
				RAZEM	13.840
14	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 13.84	m ² m ²		
				13.840	
				RAZEM	13.840
15	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 3.20*2+2.90*4+1.46*2	m m		
				20.920	
				RAZEM	20.920
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.5	m ³ m ³		
				0.500	
				RAZEM	0.500
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³		
				0.500	
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. JANKO 210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pustostan - instalacje sanitarne					
1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego <i>w ubikacji przy oknie</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
 Andrzej Raryta
 Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - 1 - pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Łukasiewicza 10 mieszkanie nr 17

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem.		
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm ² p.t z tynkowaniem.	2kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż ochronnika II-stopnia, wymiana wzl przewodem YDY 3x6mm ²	5kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN	1kpl	