

**Załącznik nr 9c do SIWZ**

**Przedmiar robót dla lokalu przy ul.  
Łukasiewicza 10/110 i Łukasiewicza 10/113**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pustostanu</b>					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 115.726	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	115.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.726</b>
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.71*2.95*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.789	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.789</b>
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m <sup>2</sup> 2.20+1.50*1.70*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
4	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> 1.50*1.70*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
5	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 2.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
8	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> dwukrotnie malowane 1.76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.760</b>
9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 27.789+87.937	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	115.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.726</b>
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.95*4*2.87+4.71*4*2.87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.937	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.937</b>
11	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 20.185	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.185	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.185</b>
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.789	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.789	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.789</b>
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 87.937	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.937	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.937</b>
14	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 27.789	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.789	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.789</b>
15	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 27.789	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.789	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.789</b>
16	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 2.95*4+4.71*4	m		
			m	30.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.640</b>
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. UAN 4772 U/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>pustostan - instal.sanitarne</b>					
1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

*Anna Partyka*

Upr. bud. CP-KZ-7342/193/93

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**

Obiekt: Mieszkanie - 2-pokoje,

Budowa: Bydgoszcz - ul. Łukasiewicza 10 mieszkanie nr 110

**I. Zakres remontu.**


LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem.	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm <sup>2</sup> p.t z tynkowaniem.	8kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż ochronnika II-stopnia, wymiana włącz przewodem YDY 3x6mm <sup>2</sup>	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pustostanu</b>					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 46.081	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46.081	
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.06*2.33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.460	
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 2.20*1.50*1.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.825	
4	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1.50*1.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.625	
5	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
6	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o pow. ponad 1.0 m2 2.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.200	
7	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 9.460+36.621	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46.081	
8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.32*2*2.87+4.06*2*2.87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.621	
9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 9.460	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.460	
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.460	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.460	
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 44.657	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.657	
12	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 9.460	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.460	
13	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 9.460	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.460	
14	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 2.33*2+4.06*2	m		
			m	12.780	
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. UAN/KZ-72/07120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>pustostan - instal. sanitarna</b>					
1	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa - umywalka pozostaje ta sama	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. do 80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru  
  
 Andrzej Partyka  
 Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**

Obiekt: Mieszkanie - 1 - pokój,

Budowa: Bydgoszcz - ul. Łukasiewicza 10 mieszkanie nr 113

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem.		
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm <sup>2</sup> p.t z tynkowaniem.	2kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż ochronnika II-stopnia, wymiana włącz. przewodem YDY 3x6mm <sup>2</sup>	5kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>	1kpl	