

Załącznik nr 9d do SIWZ

**Przedmiar robót dla lokalu przy ul.
Łukasiewicza 10/116 i Łukasiewicza 10/203**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 57.368	m ²		
			m ²	57.368	
2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli 4.73*2.93	m ²	RAZEM	57.368
			m ²	13.859	
3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 13.859+43.509	m ²	RAZEM	13.859
			m ²	57.368	
4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.73*2*2.84+2.93*2*2.84	m ²	RAZEM	57.368
			m ²	43.509	
5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 13.859	m ²	RAZEM	43.509
			m ²	13.859	
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.859	m ²	RAZEM	13.859
			m ²	13.859	
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 43.509	m ²	RAZEM	13.859
			m ²	43.509	
8	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 13.859	m ²	RAZEM	43.509
			m ²	13.859	
9	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 13.859	m ²	RAZEM	13.859
			m ²	13.859	
10	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 4.73*2+2.93*2	m	RAZEM	13.859
			m	15.320	
11	KNR-W 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt.	RAZEM	15.320
			szt.	2.000	
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.2	m ³	RAZEM	2.000
			m ³	0.200	
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.2	m ³	RAZEM	0.200
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN 24210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pustostan - instal. sanitarne					
1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm wymiana w wc od strony okna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych w pomieszczeniu wc środkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Andrzej Partyka
 Upr. bud. GP 7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - 1 - pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Łukasiewicza 10 mieszkanie nr II 6

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szk/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem.		
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm ² p.t z tynkowaniem.	2kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż ochronnika II-stopnia, wymiana włącz przewodem YDY 3x6mm ²	5kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN	1kpl	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0.90*1.20	m ² m ²		
				1.080	
				RAZEM	1.080
2	KNR-W 2- 02 2005-03 analogia	Rozebranie ścianki z płyt 2.99*2.23	m ² m ²		
				6.668	
				RAZEM	6.668
3	KNR 2-02 1021-05 analogia	Demontaż pawlaczy 2.99*0.70	m ² m ²		
				2.093	
				RAZEM	2.093
4	KNR-W 4- 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 2.20+1.70*1.50+0.90*1.70	m ² m ²		
				6.280	
				RAZEM	6.280
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 132.216	m ² m ²		
				132.216	
				RAZEM	132.216
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.70*2.99+2.44*3.74+1.33*3.59	m ² m ²		
				27.953	
				RAZEM	27.953
7	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ² 0.90*1.70	m ² m ²		
				1.530	
				RAZEM	1.530
8	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.50*1.70	m ² m ²		
				2.550	
				RAZEM	2.550
9	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m ² 2.20	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
12	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 2.2	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
13	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 104.263+27.953	m ² m ²		
				132.216	
				RAZEM	132.216
14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.70*2*2.77+2.99*2*2.77+2.44*2*2.77+3.74*2*2.77+1.36*2*2.77+3.59*2*2.77	m ² m ²		
				104.263	
				RAZEM	104.263
15	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 27.953	m ² m ²		
				27.953	
				RAZEM	27.953
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.953	m ² m ²		
				27.953	
				RAZEM	27.953
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 104.263	m ² m ²		
				104.263	
				RAZEM	104.263

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 27.953	m ² m ²	 27.953	
				RAZEM	27.953
19	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 27.953	m ² m ²	 27.953	
				RAZEM	27.953
20	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane (4.70+2.99+2.44+3.74+1.36+3.59)*2	m m	 37.640	
				RAZEM	37.640
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ-7107/2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pustostan - instalacje sanit.					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową wc wspólne od strony okna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Aniżaj Partyka
Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - 2-pokoje,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Łukasiewicza 10 mieszkanie nr 203

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem.	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm ² p.t z tynkowaniem.	8kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż ochronnika II-stopnia, wymiana włz przewodem YDY 3x6mm ²	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		