

Załącznik nr 9e do SIWZ

**Przedmiar robót dla lokalu przy ul.
Łukasiewicza 10/327 i Łukasiewicza 10/328**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 5.55*3.50	m ² m ²		
				19.425	
				RAZEM	19.425
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 5.55*2*2.84+3.50*2*2.84	m ² m ²		
				51.404	
				RAZEM	51.404
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19.425	m ² m ²		
				19.425	
				RAZEM	19.425
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 2.20+1.50*1.50	m ² m ²		
				4.450	
				RAZEM	4.450
5	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1.50*1.50	m ² m ²		
				2.250	
				RAZEM	2.250
6	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o pow. ponad 1.0 m2 2.20	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
8	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 19.425+51.404	m ² m ²		
				70.829	
				RAZEM	70.829
9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 51.404	m ² m ²		
				51.404	
				RAZEM	51.404
10	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 19.425	m ² m ²		
				19.425	
				RAZEM	19.425
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.425	m ² m ²		
				19.425	
				RAZEM	19.425
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 51.404	m ² m ²		
				51.404	
				RAZEM	51.404
13	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 19.425	m ² m ²		
				19.425	
				RAZEM	19.425
14	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 19.425	m ² m ²		
				19.425	
				RAZEM	19.425
15	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 5.55*2+3.50*2	m m		
				18.100	
				RAZEM	18.100
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.5	m ³ m ³		
				0.500	
				RAZEM	0.500
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³		
				0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. VAN-K24210A 20/90

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - 1 - pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Łukasiewicza 10 mieszkanie nr 327


I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem.	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm ² p.t z tynkowaniem.	5kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż ochronnika II-stopnia, wymiana wlz przewodem YDY 3x6mm ²	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 5.55*3.60	m ²		
			m ²	19.980	
				RAZEM	19.980
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 5.55*2*2.84+3.60*2*2.84	m ²		
			m ²	51.972	
				RAZEM	51.972
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19.980	m ²		
			m ²	19.980	
				RAZEM	19.980
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m ² 2.20+1.50*1.50	m ²		
			m ²	4.450	
				RAZEM	4.450
5	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.50*1.50	m ²		
			m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
6	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o pow. ponad 1.0 m ² 2.20	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
8	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 19.980+51.972	m ²		
			m ²	71.952	
				RAZEM	71.952
9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 51.972	m ²		
			m ²	51.972	
				RAZEM	51.972
10	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 19.980	m ²		
			m ²	19.980	
				RAZEM	19.980
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.980	m ²		
			m ²	19.980	
				RAZEM	19.980
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 51.972	m ²		
			m ²	51.972	
				RAZEM	51.972
13	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 19.980	m ²		
			m ²	19.980	
				RAZEM	19.980
14	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 19.980	m ²		
			m ²	19.980	
				RAZEM	19.980
15	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu zgrzewane 5.55*2+3.60*2	m		
			m	18.300	
				RAZEM	18.300
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ-710/120/98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pustostan					
1	KNR 2-15 0120-03	Drzwiczki stalowe do zaworów - zamknięcie szybu z odpowietrzeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Andrzej Partyka
Upr. bud. GP-KZ-7342/193/02

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - 1 - pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Łukasiewicza 10 mieszkanie nr 328

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem.	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm ² p.t z tynkowaniem.	5kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka łokatorskiego, montaż ochronnika II-stopnia, wymiana włz przewodem YDY 3x6mm ²	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		