

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet $1.64*2*1.1+2.25*2*1.1+2*4.29*2.6+2*4.18*2.6$	m ²		
			m ²	52.602	
				RAZEM	52.602
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² $(2*2.53+2*2.25+2*4.18+2*4.29+2.2)*2.6$	m ²		
			m ²	74.620	
				RAZEM	74.620
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² sufity $1.64+2.25+2.53*2.25+4.29*4.18+2$	m ²		
			m ²	29.515	
				RAZEM	29.515
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $(2*1.64+2*2.25+1.2)*1.8$	m ²		
			m ²	16.164	
				RAZEM	16.164
5	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotylnokowanych 2*1	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0424-02	Wycięcie miejsca w podłodze pod piec 1	miejsc.		
			miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 4.3*3	m		
			m	12.900	
				RAZEM	12.900
8	KNR 2-25 0411-01	Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - budowa 1.8	m		
			m	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01 0354-11	Wykucie podokienników drewnianych 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 4.29+4.18	m ²		
			m ²	8.470	
				RAZEM	8.470
12	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 3.7+0.5+1.1+4.1	m ²		
			m ²	9.400	
				RAZEM	9.400
13	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł analogia maskownicy 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.8	m		
			m	1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 4	gniazd		
			gniazd	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł analogia z PCV 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 1.45*0.6	m ²		
			m ²	0.870	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego grubości 12 cm 1.6*0.12	m ³	RAZEM	0.870
			m ³	0.192	
20	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² 1.1*1.6*3	m ²	RAZEM	0.192
			m ²	5.280	
21		Nawiewniki higrosterowalne 2	szt	RAZEM	5.280
			szt	2.000	
22	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej 1*0.2*3	m ²	RAZEM	2.000
			m ²	0.600	
23	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 29.51	m ²	RAZEM	0.600
			m ²	29.510	
24	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4*2.6+4.7*2.5	m ²	RAZEM	29.510
			m ²	22.150	
25	wycena inwestorska	drzwi wejściowe do lokalu drewniane dwudzielne wykonane z masywu wraz z ościeżnicą i okuciami 1.20*2.1	m ²	RAZEM	22.150
			m ²	2.520	
26	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt.	RAZEM	2.520
			szt.	3.000	
27	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 2	szt.	RAZEM	3.000
			szt.	2.000	
28	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.6	m ²	RAZEM	2.000
			m ²	1.600	
29	KNR 2-02 1018-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² dwukrotnie malowane i szklone na budowie 1.6	m ²	RAZEM	1.600
			m ²	1.600	
30	KNR 2-02 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach (2*1.64+2*2.25+2*2.53+2*2.25+2*2*4.29+2*4.18)*2.6	m ²	RAZEM	1.600
			m ²	99.528	
31	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 29.51	m ²	RAZEM	99.528
			m ²	29.510	
32	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 29.51	m ²	RAZEM	29.510
			m ²	29.510	
33	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 99.52	m ²	RAZEM	29.510
			m ²	99.520	
34	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 6	m	RAZEM	99.520
			m	6.000	
35	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyty OSB grubości 18 mm 29	m ²	RAZEM	6.000
			m ²	29.000	
36	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm 29	m ²	RAZEM	29.000
			m ²	29.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne drewniane 4.29*2+4.18*2+2.25*2+1.64+2*2.1	m	RAZEM	29.000
			m	27.280	
38	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.	RAZEM	27.280
			szt.	2.000	
39		Postawienie nowego pieca z kafli używanych - przez ścianę o kubaturze do 1 m3 1	szt	RAZEM	2.000
			szt	1.000	
40		Grzejnik drabinkowy elektryczny do łazienki 1	szt	RAZEM	1.000
			szt	1.000	
41	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 1	miejsc.	RAZEM	1.000
			miejsc.	1.000	
42	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.3	m ³	RAZEM	1.000
			m ³	2.300	
43	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2.3	m ³	RAZEM	2.300
			m ³	2.300	
				RAZEM	2.300

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
odr. bud. w/wp. NB 72/0100022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - roboty wod-kan,gaz					
1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
2	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
3	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - bojler 50 l.	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
4	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 1 komorowy z płytą ociekową + szaka zlewozmywakowa	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		2	szt.	2.000	
7	KNR-W 4- 02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu	szt.	RAZEM	2.000
		1	szt.	1.000	
8	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
9	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm	m	RAZEM	1.000
		2	m	2.000	
10	KNR-W 2- 15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych /na przeciwległej ścianie do kuchenki/	m	RAZEM	2.000
		4.5	m	4.500	
11	KNR-W 2- 15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.	RAZEM	4.500
		1	lokal.	1.000	
12	KNR-W 2- 15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
13	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych /prowadzić piwnicą/	m	RAZEM	1.000
		12	m	12.000	
14	KNR-W 4- 02 0227-02 analogia	Wymiana elementów z tworzywa w spluczce fajansowej "compact"	kpl.	RAZEM	12.000
		1	kpl.	1.000	
15	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
		2	szt.	2.000	
16	analiza in- dywidualna	umycie środkami czyszczącymi istniejącej umywalki, nogi, compactu ze spluczką	kpl	RAZEM	2.000
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -pokój, kuchnia, łazienka, p.p,
 Budowa: Bydgoszcz ²Ul. Nowa 2 mieszkanie nr 6

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	11kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej , zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		