

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 103.32+27.6	m ² m ²		
				130.920	
2	KNR 4-01 0716-01 analogia	Tynki wewn. zwykle kat. III wykonyw. ręcznie, ściany i sufity	m ² m ²		
		4		4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ² m ²		
		15		15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ² m ²		
		103.32		103.320	
				RAZEM	103.320
5	kalk. własna kalk. własna	Rozebranie pawlaczy i szafek i ścianki pomiędzy kuchnią a przedpokojem	kpl. kpl.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalkulacja własna wycena in- dywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej	szt. szt.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m ² m ²		
		27.60		27.600	
				RAZEM	27.600
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. szt.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 0-14 2010-06 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych	m ² m ²		
		3.30		3.300	
				RAZEM	3.300
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ² m ²		
		103.32		103.320	
				RAZEM	103.320
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ² m ²		
		27.60		27.600	
				RAZEM	27.600
12	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach	m ² m ²		
		103.32		103.320	
				RAZEM	103.320
13	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m ² m ²		
		27.60		27.600	
				RAZEM	27.600
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m ² m ²		
		27.60		27.600	
				RAZEM	27.600
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała	m ² m ²		
		89.82		89.820	
				RAZEM	89.820
16	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania- beżowa	m ² m ²		
		13.50		13.500	
				RAZEM	13.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-16 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednos- tronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		2.5			
			m ²	2.500	
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 16	m	RAZEM	2.500
			m	16.000	
19	KNR 4-01 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	RAZEM	16.000
		5.76	m	5.760	
20	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	RAZEM	5.760
		27.60	m ²	27.600	
21	KNR 4-01 0820-02 analogia	Ułożenie płyt OSB -18mm twardych	m ²	RAZEM	27.600
		27.60	m ²	27.600	
22	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW	m ²	RAZEM	27.600
		4.50+1.18	m ²	5.680	
23	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m	RAZEM	5.680
		29.60	m	29.600	
24	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance	m ²	RAZEM	29.600
		9.67+12.25	m ²	21.920	
25	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	RAZEM	21.920
			szt.	3.000	
26	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzch- ni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykoń- czone 1.64*2	m ²	RAZEM	3.000
			m ²	3.280	
27	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m ² fabrycznie wykończone	m ²	RAZEM	3.280
			m ²	1.850	
28	kalkulacja własna	montaż -drzwi harmonijkowe do łazienki	szt	RAZEM	1.850
		1	szt	1.000	
29	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²	RAZEM	1.000
		6.82	m ²	6.820	
30	KNR 2-02 1001-08 analogia	Okna drewniane zespolone wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone (rozwieralno uchylnie ze ślemieniem)	m ²	RAZEM	6.820
		6.82	m ²	6.820	
31	kalkulacja własna	Montaż nawiewników AERECO	szt	RAZEM	6.820
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
33	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ/7210/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0235-05	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny /w kuchni w lokalu/ 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm /od zlewozmywaka / 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku /do zlewozmywaka / 1.0	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową /poza lokalem mieszkalnym/ 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0132-01 uwaga p.tablicą	Demontaż baterii zlewozmywakowej bez korkowania wylotów /w kuchni w lokalu/ 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0132-02 uwaga p.tablicą	Demontaż baterii wannowej natryskowej bez korkowania wylotów /w łazni poza mieszkaniem- osobna kabina/ 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15 mm / na zimną wodę i ciepłą wodę poza lokalem w pomieszczeniach ustępowych wspólnych za ścianą kuchni lokalu oraz na z.w w pomieszczeniu kabiny ustępowej/ 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem /w lokalu mieszkalnym w kuchni/ 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15 mm 0.5	m m	0.500	
				RAZEM	0.500
10	KNR 4-02 0309-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurka gazowego o śr. 15mm - przy urządzeniu dla kuchni gazowej w kuchni w lokalu. 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-35 0115-01	Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 15 mm z zachowaniem istniejącego zaworu kulowego o śr. 15mm /poza lokalem w pomieszczeniach wspólnych ustępów - przy suficie/ 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 0-35 0115-01	Wodomierz skrzydełkowy do ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 15 mm w pomieszczeniu wspólnych ustępów, przy zachowaniu zaworu kulowego o śr. 15mm /poza lokalem -przy suficie/ 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-35 0115-01	Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 15 mm /w pomieszczeniu ustępowym kabina trzecia -poza lokalem z jednym zaworem kulowym o sr. 15mm/ 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0115-04	Bateria wannowa z natryskiem ścienna o śr.nom. 15 mm / w pomieszczeniu w łazni w osobnej kabynie/ 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0115-01	Bateria zlewozmywakowa ścienna o śr.nom. 15 mm /w kuchni lokalu/ 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm / w pomieszczeniu ustępowym poza lokalem/ 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową /w kuchni dla zlewozmywaka/ 1.0	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowy z blachy nierdzewnej na szafce / uwzględnić szafkę pod zlewozmywak / 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfon do zlewozmywaka podwójny z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępu pojedynczego z płuczką z tworzywa sztucznego dolnopluk' biały /poza lokalem/ 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 0.8	m m	0.800	
				RAZEM	0.800
24	KNR 2-15 0310-01	Zawór kulowy gazowy gwint. o śr. 15mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa wolnostojąca z pokrywą z piekarnikiem elektrycznym o połączeniach sztywnych 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0306-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1.0	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Grzegorz Fiebrandt
 upr. bud. GP.KZ-7342-112-94

