

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 3*1.1*2.6	m ²		
			m ²	8.580	
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany (2*1.85+2*4+2*2.25+2*4.81+2*4.72)*2.6	m ²	RAZEM	8.580
			m ²	103.376	
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 103	m ²	RAZEM	103.376
			m ²	103.000	
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 4.81*4+1.85*4+2.25*2.12+1.1	m ²	RAZEM	103.000
			m ²	32.510	
5	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 1.85*2.6+4*2.6	m ²	RAZEM	32.510
			m ²	15.210	
6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 15.21	m ²	RAZEM	15.210
			m ²	15.210	
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 32.51	m ²	RAZEM	15.210
			m ²	32.510	
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 103	m ²	RAZEM	32.510
			m ²	103.000	
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 32.51	m ²	RAZEM	103.000
			m ²	32.510	
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 103	m ²	RAZEM	32.510
			m ²	103.000	
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych analogia płyt piłśniowych 1.85*4+4*5+2.25*2.12*1.1	m ²	RAZEM	103.000
			m ²	32.647	
12	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ² 1.1*1.8*3+0.6*0.4	m ²	RAZEM	32.647
			m ²	6.180	
13	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt.	RAZEM	6.180
			szt.	3.000	
14		podokiennik 3	szt	RAZEM	3.000
			szt	3.000	
15		nawiewniki higrosterowalne 2	m	RAZEM	3.000
			m	2.000	
16	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 0.2*1*3	m ²	RAZEM	2.000
			m ²	0.600	
17	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt.	RAZEM	0.600
			szt.	1.000	
18	wycena inwestorska	drwi wejściowe do lokalu ocieplone wraz z okuciami i ościeżnicą 1.8	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		14.6	m	14.600	
				RAZEM	14.600
22	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		32.51	m ²	32.510	
				RAZEM	32.510
23	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płytami OSB 18 mm	m ²		
		32.51	m ²	32.510	
				RAZEM	32.510
24	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm	m ²		
		32.51	m ²	32.510	
				RAZEM	32.510
25		schody do piwnicy - policzkowe długość 1,5 mb + właz z kuchni	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne drewniane	m		
		4.4*2+5.35*2+2.4*2+4*2	m	32.300	
				RAZEM	32.300
27	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28		postawienie nowego pieca pokojowego	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
29		postawienie pieca w ramie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.3	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		2.3	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
32	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Leszek Saganowski
ul. ... 73 10 205 182

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu -roboty wod-kan,gaz					
1	KNR 4-02 0401-01	Odlączenie- demontaż kotła żeliwnego wodnego R-50% 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 1 komorowy z płytą ociekową + szafka zlewozmywakowa 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	analiza in- dywidualna	umyc istniejącą kuchenkę butlę oraz reduktor 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzywa sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2- 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2- 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2- 15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-15 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowe z baterią 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia, wc,p.pokój, piwnica

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Nakielska 25** **mieszkanie nr5**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szk/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej OK1x25A w obudowie izolowanej ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12,ochronników II-stopnia, wymiana dzwonka lokatorskiego ,wymiana włącz przewodem YDY 3x6mm ² .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		