

(ZADANIE nr 3)

ZAKŁADNIK nr 9C

Nakielska 51 m 14

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany (2*4.01+2*2.51+4*4)*2.6	m ²		
			m ²	75.504	
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 4.01*2.51+4*4	m ²	RAZEM	75.504
			m ²	26.065	
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0.6*2.2	m ²	RAZEM	26.065
			m ²	1.320	
4	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 1.32+4.6	m ²	RAZEM	1.320
			m ²	5.920	
5	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (2*4.01+2*2.51)*1.4	m ²	RAZEM	5.920
			m ²	18.256	
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 26.06	m ²	RAZEM	18.256
			m ²	26.060	
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 75.5	m ²	RAZEM	26.060
			m ²	75.500	
8	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 75.5	m ²	RAZEM	75.500
			m ²	75.500	
9	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 26.06	m ²	RAZEM	75.500
			m ²	26.060	
10	NNRNKB 202 2608-05	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter) analogia sufity 26.06	m ²	RAZEM	26.060
			m ²	26.060	
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 26.06	m ²	RAZEM	26.060
			m ²	26.060	
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym + pomieszczenie WC 75.5+1.1*4*2	m ²	RAZEM	26.060
			m ²	84.300	
13	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ² 1.1*1.5*3	m ²	RAZEM	84.300
			m ²	4.950	
14	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegiel 3	szt.	RAZEM	4.950
			szt.	3.000	
15		podokiennik 3	szt	RAZEM	3.000
			szt	3.000	
16		nawiewniki higrosterowalne 2	m	RAZEM	3.000
			m	2.000	
17	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 0.2*1*3	m ²	RAZEM	2.000
			m ²	0.600	
18	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	m ³	RAZEM	0.600

1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.25*1.1	m ³	0.275	
19	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	RAZEM	0.275
			m	1.100	
20	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.	RAZEM	1.100
			szt.	4.000	
21	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt osb 18 mm	m ²	RAZEM	4.000
		26.06	m ²	26.060	
22	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm mieszkanie + pomieszczenie wc	m ²	RAZEM	26.060
		26.06+2	m ²	28.060	
23	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m	RAZEM	28.060
		4*4+4.01*2+2.51	m	26.530	
24	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	RAZEM	26.530
		1	szt.	1.000	
25	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	RAZEM	1.000
		1.6	m ²	1.600	
26	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	RAZEM	1.600
		4*1.1*2.1*1.5	m ²	13.860	
27	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	RAZEM	13.860
		1	szt.	1.000	
28	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.	RAZEM	1.000
		2	szt.	2.000	
29	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.	RAZEM	2.000
		2	szt.	2.000	
30	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	RAZEM	2.000
		11	m	11.000	
31	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	RAZEM	11.000
		2.51*4.01	m ²	10.065	
32	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	10.065
		1	szt.	1.000	
33		przestawienie pieca pokojowego do 0,8 m ³	szt	RAZEM	1.000
		1	szt	1.000	
34	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	1.000
		2.3	m ³	2.300	
35	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	RAZEM	2.300
		2.3	m ³	2.300	
36	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza	szt	RAZEM	2.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WBPP Nr 721-190-5100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - roboty wod-kan,gaz					
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 1 komorowy z płytą ociekową + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami sflukującymi /tajfun/	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm /musi liczyć wodę do kuchni i WC/	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-15 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 70 kg

[Handwritten signature]

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **Mieszkanie**

pokój, kuchnia, wc.

Budowa: **Bydgoszcz**

Ul .Nakielska 51

mieszkanie nr 14

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szk/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż ,tablicy licznikowej ,OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		