

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1205-01 ¹⁾	Zerwanie starych tapet (3.61+1.26)*2*2.40-(0.8*2) (3.32+1.68)*2*1.5-(0.8*2)-(1.49*1.46)	m ²		
			m ²	21.776	
			m ²	11.225	
				RAZEM	33.001
2	KNR 4-01 1202-09 ²⁾	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany (3.32+1.68)*2*2.40 (3.60+4.45)*2*2.40 (3.61+1.26)*2*2.40 (2.15+1.70)*2*2.40	m ²		
			m ²	24.000	
			m ²	38.640	
			m ²	23.376	
			m ²	18.480	
				RAZEM	104.496
3	KNR 4-01 1202-09 ¹⁾	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 3.60*4.45 3.61*1.26 2.15*1.70 3.32*1.68	m ²		
			m ²	16.020	
			m ²	4.549	
			m ²	3.655	
			m ²	5.578	
				RAZEM	29.802
4	KNR 4-01 0818-05 ²⁾	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 29.802	m ²		
			m ²	29.802	
				RAZEM	29.802
5	KNR 4-01 0354-07 ¹⁾	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² wejściowe, kuchnia, łazienka, pokój 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 0354-13 ²⁾	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0322-02 ²⁾	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 0-19 0929-11 ³⁾	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² pokój, kuchnia zachować istniejący podział okien (1.78*1.44)+(1.48*1.44)+(1.46*1.49)	m ²		
			m ²	6.870	
				RAZEM	6.870
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych pokój, kuchnia 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0354-11 ¹⁾	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzne 4.75	m		
			m	4.750	
				RAZEM	4.750
11	KNR 4-01 0354-12 ¹⁾	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - wewnętrzne 4.75	m		
			m	4.750	
				RAZEM	4.750
12	KNR 4-01 0321-02 ¹⁾ analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzny PCV-biały, zewnętrzny z blachy stalowej powlekany-biały. Do pozycji należy doliczyć M-parapety 2+2	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 0711-03 ²⁾	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
14	NNRNKB 202 1134-02 4)	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 104.496	m ²		
			m ²	104.496	
				RAZEM	104.496

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRNKB 202 1134-01 5)	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 29.802	m ² m ²	 29.802	 29.802
				RAZEM	29.802
16	KNR 2-02 0815-06 6)	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 29.802	m ² m ²	 29.802	 29.802
				RAZEM	29.802
17	KNR 2-02 0815-04 6)	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 104.496	m ² m ²	 104.496	 104.496
				RAZEM	104.496
18	KNR 4-01 1204-01 1)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29.802	m ² m ²	 29.802	 29.802
				RAZEM	29.802
19	KNR 4-01 1204-02 1)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 104.496-30.40	m ² m ²	 74.096	 74.096
				RAZEM	74.096
20	KNR 4-01 1206-04 2)	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem kuchnia do wys. 1,5 m, łazienka do wys. 2.0 m (3.32+1.68)*2*1.5 (2.15+1.70)*2*2	m ² m ² m ²	 15.000 15.400	 30.400
				RAZEM	30.400
21	KNR 0-12II 1118-01 7)	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża łazienka 2.15*1.70	m ² m ²	 3.655	 3.655
				RAZEM	3.655
22	KNR 0-12II 1118-06 7)	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą 2.15*1.70	m ² m ²	 3.655	 3.655
				RAZEM	3.655
23	KNR 0-12II 1120-08 7)	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokoliki 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 7.2	m m	 7.200	 7.200
				RAZEM	7.200
24	KNR 4-01 1212-28 2)	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 22	m m	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
25	KNR 4-01 1212-19 1)	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3.84	m ² m ²	 3.840	 3.840
				RAZEM	3.840
26	KNR 2-02 1112-01 6)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm- prócz łazienki 26.147	m ² m ²	 26.147	 26.147
				RAZEM	26.147
27	KNR 2-02 1113-06 6)	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 33.99	m m	 33.990	 33.990
				RAZEM	33.990
28	KNR 2-02 1017-03 6)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykończone pokój, łazienka, kuchnia 1.6*3	m ² m ²	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
29	KNR 2-02 1017-01 6)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone wejściowe 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0920-20 1)	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 4-01 0920-24 1)	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		pokój, kuchnia			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 0920-26 1)	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 0920-25 1)	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 0108-11 2) analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi i materiałów z rozbiórki	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
35	Kalkulacja własna 2)	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
36	Kalkulacja własna 2)	Opinia kominiarska po remoncie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988
3	IGM wyd.I 1998
4	(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999
5	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
6	ORGBUD wyd. spec. 1998
7	IGM wyd.II 2000

18.03.13

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Kurzyńska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Fordońska 432 m 114					
1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka + szafka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0140-06 analogia	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm (ująć po 1szt zaworu)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
15	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych (rozprowadzenie z.w.+c.w.)	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące z natryskiem o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Anna Sikorska

Anna Sikorska

upr. bud. nr ewid. KUP/0002/OWOS/11
w specjalności inspekcji inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłotnych, wentylacyjnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, -kuchnia ,p.p, łazienka.Budowa: **Bydgoszcz** ' Ul. Fordońska 432 mieszkanie nr 114**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Montaż ochronników przepięciowych II-stopnia	1kpl	
2.	Wymiana osprzętu elektrycznego.	1kpl	
3.	Montaż kuchenki elektrycznej 4-palnikowej z piekarnikiem.	kpl	
4.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
5.	RAZEM NETTO w PLN		