

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09 1)	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany pokój	m ²		
		(3.77+3.64)*2*2.41	m ²	35.716	
		przedpokój	m ²	17.979	
		(1.86+1.87)*2*2.41	m ²	17.256	
		w.c.			
		(1.76+1.82)*2*2.41	m ²	17.256	
				RAZEM	70.951
2	KNR 4-01 1202-09 2)	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		sufity	m ²	20.404	
		(3.77*3.64)+(1.86*1.87)+(1.76*1.82)			
				RAZEM	20.404
3	KNR 4-01 0818-05 1)	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			m ²	17.201	
		(3.77*3.64)+(1.86*1.87)			
				RAZEM	17.201
4	KNR 4-01 0354-07 2)	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		wejściowe	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0354-13 1)	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0322-02 1)	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
7	KNR 0-19 0929-11 3)	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
		dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²	4.694	
		zachować istniejący podział okien			
		(1.78*1.44)+(1.48*1.44)			
				RAZEM	4.694
8	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych	szt.		
			szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0354-11 2)	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzne	m		
			m	3.250	
		3.25			
				RAZEM	3.250
10	KNR 4-01 0354-12 2)	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - wewnętrzne	m		
			m	3.250	
		3.25			
				RAZEM	3.250
11	KNR 4-01 0321-02 2)	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzny PCV-biały, zewnętrzny z blachy stalowej powlekany-biały. Do pozycji należy doliczyć M-parapety	szt.		
			szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 0711-03 1)	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
			m ²	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
13	NNRNKB 202 1134-02 4)	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
			m ²	70.951	
		70.951			
				RAZEM	70.951
14	NNRNKB 202 1134-01 5)	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			m ²	20.404	
		20.404			
				RAZEM	20.404
15	KNR 2-02 0815-06 6)	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			m ²	20.404	
		20.404			
				RAZEM	20.404

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 0815-04 ⁶⁾	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 70.951	m ²		
			m ²	70.951	
				RAZEM	70.951
17	KNR 4-01 1204-01 ²⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, starych tynków wewnętrznych sufitów 40.404	m ²		
			m ²	40.404	
				RAZEM	40.404
18	KNR 4-01 1204-02 ²⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 40.404-3.30-14.32	m ²		
			m ²	22.784	
				RAZEM	22.784
19	KNR 4-01 1206-04 ¹⁾	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wys 1,5 m pas roboczy w przedpokoju . 2.20*1.5	m ²		
			m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
20	KNR 0-12II 0829-01 ⁷⁾	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża łazienka do wys. 2,0 m (1.82+1.76)*2*2	m ²		
			m ²	14.320	
				RAZEM	14.320
21	KNR 0-12II 0829-06 ⁷⁾	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (1.82+1.76)*2*2	m ²		
			m ²	14.320	
				RAZEM	14.320
22	KNR 0-12II 1118-01 ⁷⁾	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.82*1.76	m ²		
			m ²	3.203	
				RAZEM	3.203
23	KNR 0-12II 1118-06 ⁷⁾	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą 1.82*1.76	m ²		
			m ²	3.203	
				RAZEM	3.203
24	KNR 0-12II 1120-08 ⁷⁾	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokoliki 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 6.36	m		
			m	6.360	
				RAZEM	6.360
25	KNR 4-01 1212-28 ¹⁾	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR 4-01 1212-19 ²⁾	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3.60	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
27	KNR 2-02 1112-01 ⁶⁾	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm- prócz łazienki (3.77*3.64)+(1.86*1.87)	m ²		
			m ²	17.201	
				RAZEM	17.201
28	KNR 2-02 1113-06 ⁶⁾	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichloru winylu klejone 19.88	m		
			m	19.880	
				RAZEM	19.880
29	KNR 2-02 1016-04 ⁶⁾	Ościeżnice drzwiowe stalowe wejściowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-02 1019-01 ⁶⁾	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone wejściowe 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
31	KNR 2-02 1017-03 ⁶⁾	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe, do pokoju 1.6*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
32	KNR 4-01 0903-01 ²⁾	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		łazienka, pokój 2			
			szt.	2.000	
33	KNR 4-01 0920-20 2)	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.	RAZEM	2.000
		3	szt.	3.000	
34	KNR 4-01 0920-25 2)	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.	RAZEM	3.000
		1	szt.	1.000	
35	KNR 4-01 0920-26 2)	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.	RAZEM	1.000
		zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych	szt.	1.000	
36	KNR 4-01 0920-24 2)	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.	RAZEM	1.000
		zamek do drzwi do pokoju	szt.	1.000	
37	KNR 4-01 0108-11 1) analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi i materiałów z rozbiórki	m ³	RAZEM	1.000
		0.5	m ³	0.500	
38	Kalkulacja własna 1)	Utylizacja	kpl	RAZEM	0.500
		1	kpl	1.000	
39	Kalkulacja własna 1)	Opinia kominiarska po remoncie	kpl	RAZEM	1.000
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988
2	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
3	IGM wyd.I 1998
4	(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999
5	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
6	ORGBUD wyd. spec. 1998
7	IGM wyd.II 2000

18.03.13
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Wrzyńska
upr. bud. GP-K2-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wycieszenia	j.m.	Poszcz	Razem
Fordońska 432 m 33					
1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową bez M	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka + szafka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych na szafce + szafka(przesunąć zlewozmywak)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (przesunięcie zlewozmywaka w głąb kuchni)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm (wodomierze pozostają)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych (rozprowadzenie z.w.+c.w.)	m		
		22	m	-22.000	
				RAZEM	22.000
19	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe z kabiną dwuścienną + bateria natryskowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru



Anna Sikorska
 upr. bud nr ewid. KUP/0062/OWOS/11
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie** -pokój ,z aneksem kuchennym łazienka.Budowa: **Bydgoszcz** • • **Ul. Fordońska 432** mieszkanie nr 33**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Montaż ochronników przepięciowych II-stopnia	1kpl	
2.	Wymiana osprzętu elektrycznego.	1kpl	
3.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej.	kpl	
4.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
5.	RAZEM NETTO w PLN		