

**PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI  
ZADANIE 1 - Chełmińska 14**

<b>L. p</b>	<b>Zakres prac</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto za 1 szt./m</b>	<b>Wartość netto (zł)</b>	<b>Wartość VAT (8%)</b>	<b>Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Wymiana GTR. Obudowa izolowana IP 65, IK 10 z wyposażeniem: wyłącznik główny 100A, zabezpieczenie 2xR303-63 montaż ochronników II stopnia	1 szt.				
2.	Wymiana złącza domowego metalowego na izolowane oraz montaż zabezpieczenia typu SLP 00. Montaż uchwyty do przyłącza napowietrznego	1 szt.				
3.	Wymiana zasilania od przyłącza napowietrznego do tablicy SPD oraz do GTR przewodem YAKY 4x25mm <sup>2</sup> w rurze ochronnej ułożonej p/t. Montaż uchwyty do przyłącza napowietrznego	25 m				
4.	Wymiana WLZ od GTR do TL przewodem YDY 5x16mm <sup>2</sup> , prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem	10 m				
5.	Wymiana przewodu YDY 3x6mm <sup>2</sup> prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem, od tablic licznikowych do tablic mieszkaniowych	70 m				
6.	Wymiana tablic mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych, wyposażonych w zabezpieczenia nadprądowe. Wymiana dzwonków, podłączenie istniejących obwodów	6 szt.				
7.	Montaż obudów licznikowych izolowanych we wnęce, wyposażonych w TL-1F, OK. 1x25A – lokalizacja na klatce schodowej	6 szt.				
8.	Wymiana oświetlenia administracyjnego na klatce schodowej – plafonier oraz na strychu, wspólne WC (klatka	19 szt.				

	schod.) i w piwnicach – oprawy WOS 60 (pod tynkiem)					
9.	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu na podwórzu	1 szt.				
10	Montaż tablicy TA w obud. Izolowanej wyposażonej w: TL1-F, OK1x25: 8 obwodów, wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B10 dla : klatka schodowa, domofon, korytarz piwniczny, komórki lokatorskie, wyłącznik różnicowo-prądowy 25A, 30mA, 230V	1 szt.				
11	Wykonanie połączeń wyrównawczych, montaż głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE ( $R < 10\Omega$ )	1 szt.				
12	Ułożenie istniejącej instalacji domofonowej cyfrowej pod tynkiem do 6 mieszkań, montaż osprzętu	1 szt.				
13	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów, oplombowanie	1 szt.				
14	OGÓŁEM CENA BRUTTO :					

**UWAGA:** Kwotę z pozycji nr 14 „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

---

(podpis WYKONAWCY)