

**PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI  
ZADANIE 3**

L. p	Zakres prac	Ilość	Cena jednostkowa netto za 1 kpl	Wartość netto (zł)	Wartość VAT	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lokal mieszkalny Kr. Jadwigi 1/2 (VAT 8%)</b>						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	9 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	20 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK21x25A, montaż zabezpieczeń S301(8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, wymiana wzl od TL do TM przewodem YDY 3x6mm <sup>2</sup>	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
<b>Lokal mieszkalny Kr. Jadwigi 1/5</b>						
6	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem w kuchni i WC, oprawa typu „plafon”	7 kpl.				
7	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	17 kpl.				
8	Montaż tablicy licznikowej OK. 21x25A w obudowie izolowanej, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II stopnia w	1 kpl.				

	obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, wymiana wzl od TL do TM przewodem YDY 3x6mm <sup>2</sup>					
9	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
10	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
<b>Lokal mieszkalny Kr. Jadwigi 1/5a (VAT 8%)</b>						
11	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem w kuchni, łazience i przedpokoju, oprawa typu „plafon”	6 kpl.				
12	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	13 kpl.				
13	Montaż tablicy licznikowej OK21x25A w obudowie izolowanej, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, wymiana wzl od TL do TM przewodem YDY 3x6mm <sup>2</sup>	1 kpl.				
14	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
15	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
<b>Lokal mieszkalny Kr. Jadwigi 1/10 (VAT 8%)</b>						
16	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem w kuchni i WC oprawa typu „plafon”	6 kpl.				
17	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	13 kpl.				
18	Montaż tablicy licznikowej OK21x25A w obudowie izolowanej, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, wymiana	1 kpl.				

	włz od TL do TM przewodem YDY 3x6mm <sup>2</sup>					
19	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
20	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
<b>Lokal mieszkalny Kr. Jadwigi 1/11 (VAT 8%)</b>						
21	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	8 kpl.				
22	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	17 kpl.				
23	Montaż tablicy licznikowej OK21x25A w obudowie izolowanej, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, wymiana włz od TL do TM przewodem YDY 3x6mm <sup>2</sup>	1 kpl.				
24	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
25	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
<b>Lokal użytkowy Kr. Jadwigi 1 (VAT 23%)</b>						
26	Opracowanie projektu budowlanego w formie uproszczonej (bez kosztorysu, przedmiaru robót, STWiOR) wymiany instalacji elektrycznych	1 kpl.				
27	Roboty budowlane: wymiana tablicy bezpiecznikowej w obudowie izolowanej. Tablicę wyposażać w: zabezpieczenia nadmiarowe typu S301 i S303 – 20 obwodów, wyłączniki różnicowo-prądowe (dopuszcza się wykorzystanie istniejących zabezpieczeń)	1 kpl.				
28	Wymiana gniazd wtyczkowych zasilanych przewodem YDY3x2,5, 5x2,5 mm <sup>2</sup> ułożonych pod tynkiem- wypusty:	12				

	- zasilanie gn. podstawowych 16A, 230V					
29	Wymiana gniazd wtyczkowych zasilanych przewodem YDY3x2,5, 5x2,5 mm <sup>2</sup> ułożonych pod tynkiem- wypusty: - zasilanie gn. hermetycznych 16A, 230V	4				
30	Wymiana gniazd wtyczkowych zasilanych przewodem YDY3x2,5, 5x2,5 mm <sup>2</sup> ułożonych pod tynkiem- wypusty: - zasilanie gn. hermetycznych 16A, 400V	1				
31	Wymiana instalacji oświetlenia- wypusty. Wykonać przewodem YDY2, 3,4,5x1,5mm <sup>2</sup> prowadzonym pod tynkiem (bez opraw). Do obliczeń przyjąć natężenie oświetlenia minimum 300 lux	20				
32	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej w kotłowni i wykonanie uziemienia o oporności R<10 ohm.	1				
33	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i sporządzenie protokołów pomiarów.	1				
34	OGÓŁEM CENA BRUTTO :					

**UWAGA:** Kwotę z pozycji nr 34 „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

\_\_\_\_\_  
(podpis WYKONAWCY)