

Zakres robót elektrycznych

Obiekt: ROM-2

- budynek biurowy

Budowa: Bydgoszcz

- ul. Broniewskiego 10

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Szt/m.
1	Opracowanie projektu budowlanego instalacji elektrycznych w zakresie oświetlenia. Dane do obliczeń przyjąć wg rzutów budowlanych (ROM-2) oraz wg. PN.	1
2	Wymiana opraw oświetleniowych nasufitowych, świetłkowych z statecznikiem elektronicznym - wypusty: - 4x18W (2x36) z rastrem parabolicznym - j.w. z członem waryjnym h=1godz. - 2x18W z rastrem parabolicznym - j.w. z członem waryjnym h=1godz. - oprawy ewakuacyjne LED, h=1godz.	34 6 12 4 4
4	Wykonanie pomiarów.	1

UWAGA:

- Do obliczeń natężenia oświetlenia należy przyjąć:
 - 500lx dla pomieszczeń biurowych
 - 150lx dla korytarzy i klatki schodowej

- Projekt w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego uzgodnić z rzeczoznawcą p.poż.

INSPEKTOR NADZORU
dla Elektrycznych
inż. Wojciech Paikowski
ul. bud. TAN-RO 10/1708C