ZADANIE 2
Załącznik 9b

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-01 z.sz. 2.3. 9909-05	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo - powierzchnia do 200 m2	m^2		
		6.2*16.3	m^2	101.060	
				RAZEM	101.060
2	KNR 4-01 0526-04	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m	szt		
		16.3	szt	16.300	
				RAZEM	16.300
3	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm	m^2		
		101.06	m^2	101.060	
				RAZEM	101.060
4	KNR-W 2-02 1016-03	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2	m^2		
		0.8	m^2	0.800	
				RAZEM	0.800
5	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		6.5*2	m	13.000	
				RAZEM	13.000
6	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		6.8*6	m	40.800	
				RAZEM	40.800
7	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m^2		
		90.09	m^2	90.090	
				RAZEM	90.090
8	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m^2		
		12*6	m^2	72.000	
				RAZEM	72.000
9	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m^2		
		1.5*3	m^2	4.500	
				RAZEM	4.500
10	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		3.2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m^2		
		7.2*0.25*4	m^2	7.200	
				RAZEM	7.200
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m^2		
		3.8*0.35	m^2	1.330	
				RAZEM	1.330
13	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		2.8	m^3	2.800	
				RAZEM	2.800
14	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km na odległość 15 km	m^3		
		2.8	m^3	2.800	
				RAZEM	2.800
15	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m^2		
		6.5*6.5	m^2	42.250	
				RAZEM	42.250
16	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m^2		
		42	m^2	42.000	
				RAZEM	42.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Sagunowski
upr. bud. nr ...