

# ZAŁĄCZNIK nr 9c (ZADANIE 3)

kraty w rozbiciu na budynki

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Gdańska 9 siedziba ROM-3 (pokój 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12) ( w pokoju 2,5 są zamontowane kraty otwierane)			
1	KNR 2-02 d.1 1217-05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m		
		93.88	m	93.880	
2	kalk. własna d.1 kalk. własna	Zawiasy		<b>RAZEM</b>	<b>93.880</b>
		36	szt		
			szt	36.000	
3	kalk. własna d.1 kalk. własna	Kłódki		<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
		10	szt		
			szt	10.000	
4	KNR 4-01 d.1 1306-01 analogia	demontaż		<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
		10	szt		
			szt	10.000	
5	KNR 4-01 d.1 1301-01 analogia	Montaż obramowań i krat		<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
		$((2.1*1.65)+(2.1*1.7)+(1.11*1.7)+(1.73*1.6)+(2.08*1.68)+(1.45*1.65)+(2.1*1.7)+(2.1*1.7)+(1.67*1.7)+(2.19*1.7))$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.279	
6	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		<b>RAZEM</b>	<b>31.279</b>
		$(2.1*1.65)+(2.1*1.7)+(1.11*1.70)+(1.73*1.60)+(2.08*1.68)+(1.45*1.65)+(2.10*1.70)+(2.10*1.70)+(1.67*1.70)+(2.19*1.70)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.279	
2		<b>Gdańska 9- Dział Mieszkaniowy ( pokój 105,108)( bez pokoju 101 z uwagi że tam jest zamontowana krata otwierana)</b>		<b>RAZEM</b>	<b>31.279</b>
7	KNR 2-02 d.2 1217-05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m		
		20.68	m	20.680	
8	kalk. własna d.2 kalk. własna	Zawiasy		<b>RAZEM</b>	<b>20.680</b>
		8	szt		
			szt	8.000	
9	kalk. własna d.2 kalk. własna	Kłódki		<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
		2	szt		
			szt	2.000	
10	KNR 4-01 d.2 1306-01 analogia	demontaż		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
		2	szt		
			szt	2.000	
11	KNR 4-01 d.2 1301-01 analogia	Montaż obramowań i krat		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
		$(1.74*1.95)+(2.40*1.15)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.153	
12	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		<b>RAZEM</b>	<b>6.153</b>
		6.153	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.153	
3		<b>Śniadeckich 1 pokój 4,5,6 ( budynek frontowy)</b>		<b>RAZEM</b>	<b>6.153</b>
13	KNR 2-02 d.3 1217-05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m		
		13.38	m	13.380	
14	kalk. własna d.3 kalk. własna	Zawiasy		<b>RAZEM</b>	<b>13.380</b>
		6	szt		
			szt	6.000	
15	kalk. własna d.3 kalk. własna	Kłódki		<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
		3	szt		
			szt	3.000	
			<b>RAZEM</b>		<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.3 1306-01 analogia	demontaż	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	KNR 4-01 d.3 1301-01 analogia	Montaż obramowań i krat	m <sup>2</sup>		
		$(0.6*1.07)+(0.93*1.05)+(0.93*1.05)$	m <sup>2</sup>	2.595	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.595</b>
18	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		2.593	m <sup>2</sup>	2.593	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.593</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Malgorzata Tomaszewska*  
 upr. bud. UAN-KZ. 7210/375/86  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym