

ZADANIE 1
Załącznik 9/1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 28.320+86.800	m ²	115.120	
				RAZEM	115.120
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 28.320	m ²	28.320	
				RAZEM	28.320
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m ² 10.58	m ²	10.580	
				RAZEM	10.580
4	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.50*1.5*2	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
5	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.68	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
8	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o pow. ponad 1.0 m ² 4.40	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
9	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 0.90*2.2*2	m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
10	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 113.77	m ²	113.770	
				RAZEM	113.770
11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.80*4*2.80+3.0*2*2.80+2.90*2*2.80	m ²	86.800	
				RAZEM	86.800
12	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.80*3.0+2.90*4.80	m ²	28.320	
				RAZEM	28.320
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.320	m ²	28.320	
				RAZEM	28.320
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 86.80	m ²	86.800	
				RAZEM	86.800
15	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 28.320	m ²	28.320	
				RAZEM	28.320
16	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichloru winylu zgrzewane 4.80*4+3.0*2+2.90*2	m	31.000	
				RAZEM	31.000
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ-110/120/90

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - 2-pokoje,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Łukasiewicza 10 mieszkanie nr 307

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem.	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm ² p.t z tynkowaniem.	8kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż ochronnika II-stopnia, wymiana wlvz przewodem YDY 3x6mm ²	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 57.133	m ²	57.133	
				RAZEM	57.133
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.95*4.75	m ²	14.013	
				RAZEM	14.013
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m ² 2.20+1.50*1.50	m ²	4.450	
				RAZEM	4.450
4	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o pow. ponad 1.0 m ² 2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
6	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.50*1.50	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
7	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 43.120+14.013	m ²	57.133	
				RAZEM	57.133
8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.95*2*2.80+4.75*2*2.80	m ²	43.120	
				RAZEM	43.120
9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 14.013	m ²	14.013	
				RAZEM	14.013
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.013	m ²	14.013	
				RAZEM	14.013
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 43.120	m ²	43.120	
				RAZEM	43.120
12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 14.013	m ²	14.013	
				RAZEM	14.013
13	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przysienne z polichloru winylu zgrzewane 4.80*2+2.95*2	m	15.500	
				RAZEM	15.500
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Up. Bud. WAN-KZ-P210/120/90

4

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie - 1 - pokój,

Budowa: Bydgoszcz - ul. Łukasiewicza 10 mieszkanie nr 317

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem.	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm ² p.t z tynkowaniem.	5kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż ochronnika II-stopnia, wymiana włącz przewodem YDY 3x6mm ²	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		