

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² $4.67*4.32+(4.67+4.32)*2*3.5$	m ² m ²	83.104	
				RAZEM	83.104
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet $(4.67+4.32)*2*3.5$	m ² m ²	62.930	
				RAZEM	62.930
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płyt i płytek $1.45*(0.8+1.40)$	m ² m ²	3.190	
				RAZEM	3.190
4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn. zwykle kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² $((4.67+4.32)*3.5)*20\%$	m ² m ²	6.293	
				RAZEM	6.293
5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
6	kalkulacja własna wycena in- dywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalkulacja własna wycena in- dywidualna	likwidacja 1 szt drzwi wejściowych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki nna sufitach $4.67*4.32$	m ² m ²	20.174	
				RAZEM	20.174
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $(4.67+4.32)*2*3.5$	m ² m ²	62.930	
				RAZEM	62.930
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 20.174	m ² m ²	20.174	
				RAZEM	20.174
11	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 62.93	m ² m ²	62.930	
				RAZEM	62.930
12	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 20.174	m ² m ²	20.174	
				RAZEM	20.174
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 20.174	m ² m ²	20.174	
				RAZEM	20.174
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 62.93	m ² m ²	62.930	
				RAZEM	62.930
15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 20.174	m ² m ²	20.174	
				RAZEM	20.174
16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 20.174	m ² m ²	20.174	
				RAZEM	20.174
17	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub. 2.0	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.174	m ²	20.174	
				RAZEM	20.174
18	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 3.94	m ² m ²	 3.940	
				RAZEM	3.940
19	KNR 4-01 0354-03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-02 1001-08 analogia	Okna drewniane zespolone wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone (rozwieralno uchylne ze ślemieniem) 1.18*1.90*2	m ² m ²	 4.484	
				RAZEM	4.484
21	kalkulacja własna	Montaż nawiewników AERECO 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkono- wych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	cena zakła- dowa	przestawienie piecy (1 szt do 0,85m ³ : 1 szt piec w ramie : 1 szt. trzon ku- chenny- likwidacja i postawienie pieca w ramie)) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywa- nia remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
27	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywa- nia remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300

Inspektor Nadzoru Budowlanego


Mateusz Tomaszewski
 Nr. ewid. LAN: CZ 7210/375/86
 Wydział Geodezji, Kierownictwo Budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0121-03 analogia	Demontaż rurociągu z PP 20mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15mm	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworów przelotowych o śr. 15-20mm bez M	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii zmywakowej bez M	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego pojedynczego z szafką bez M	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mmn /od zlewu/	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową bez M /do likwidacji w lokalu w pokoju/	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm /pod muszlę ustępową/	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
11	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 110 mm na ścianach budynku	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
12	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
13	KNR 2-15 0112-01	Zawór przelotowy kulowy sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm /w mieszkaniu/	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0121-01	Podgrzewacz elektryczny przepływowy typu Biawar w komplecie z baterią metalową nad zlewozmywakiem	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, o śr.nominalnej 15 mm m/ w lokalu i poza lokalem w pomieszczeniu ustępowym/	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
17	KNR 2-15 0208-03 analogia	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej o ociekaczem na szafce	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0213-01 analogia	Montaż syfonu z PCV do zlewozmywaka pojedynczego	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0112-01	Zawór przelotowy sieci wodociągowych ocynk. o śr. nom. 15 mm /w WC poza mieszkaniem/	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2- 16 0507-01 analogia	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm z klipsami z PCV/odcinek rury w WC poza mieszkaniem w bud. oficyny prawej/ wymiar 2,0x0,1 0.2	m ²		
			m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
22	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego w WC /poza lokalem w bud. oficyny//	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegiel 'na pełno'	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600

Inspektor Nadzoru


 Grzegorz Piebrandt
 upr. bud. GP-KZ-7342-112-94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 17.06+23.18	m ²		
			m ²	40.240	
				RAZEM	40.240
2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 40.24	m ²		
			m ²	40.240	
				RAZEM	40.240
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 40.24	m ²		
			m ²	40.240	
				RAZEM	40.240
5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.72+4.16	m ²		
			m ²	10.880	
				RAZEM	10.880
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 18.70	m ²		
			m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
7	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0 18.70	m ²		
			m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
8	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane 20.24	m		
			m	20.240	
				RAZEM	20.240
9	KNR 4-01 0919-20 analogia	wymiana wkładki w drzwiach wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	cena zakładowa	przestawienie piecy (1 szt) 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 1	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Mulorzana Tomaszewska
 Nr. 200 UAN-KA-210/375/86
 w szczególności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

6