

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0109-04 1)	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04 0509-02 1)	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		251	m ²	251.000	
				RAZEM	251.000
3	KNR 4-04 0403-02 1)	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
		251	m ²	251.000	
				RAZEM	251.000
4	KNR 4-04 0403-04 1)	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		251	m ²	251.000	
				RAZEM	251.000
5	KNR 4-04 0506-05 1)	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 4-04 0506-06 1)	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 4-04 0405-03 1)	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
		475	m ²	475.000	
				RAZEM	475.000
8	KNR 4-04 0405-04 1)	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
9	KNR 4-04 0406-05 1)	Rozebranie belek stropowych	m		
		400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
10	KNR 4-04 0406-03 1)	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
11	KNR 4-04 0102-05 1)	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		448	m ³	448.000	
				RAZEM	448.000
12	KNR 4-04 0301-03 1)	Rozebranie posadzek i opasek betonowych	m ³		
		1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
13	KNR 4-01 0354-04 2)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
14	KNR 4-04 0101-01 1)	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNR 4-01 0431-02 2)	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR 4-01 0108-19 0108-20 2)	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 20 km	m ³		
		150	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
17	opłata	utyliczacja gruzu z rozbiórk	m ³		
		150	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
18	wycena indywidualna	demontaż instalacji wewnętrznych	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
19	opłata	utyliczacja papy	m ³		
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
20	KNR 2-02 0902-01 ³⁾	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
21	KNR 2-02 1501-05 ³⁾	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
22	wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - mapki 4 szt	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR AT-05 1651-02 ⁴⁾	Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 15 m	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
24		Przychód z tytułu sprzedaży gruzu ceglanego	m ³		
		-490	m ³	-490.000	
				RAZEM	-490.000
25		Przychód z tytułu sprzedaży złomu stalowego	kg		
		-383	kg	-383.000	
				RAZEM	-383.000
26		Przychód z tytułu odsprzedaży drewna rozbiórkowego	m ³		
		-80	m ³	-80.000	
				RAZEM	-80.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	ATHENASOFT wyd.I 2001