

Załącznik nr 9b do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Sułkowskiego 42, Sułkowskiego 46,
Fordońskiej 437/3, Chodkiewicza 75/7**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórka śmietnika			
1	KNR 4-04 d.1 0509-03 1)	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 4.02*4.50	m ² m ²		
				18.090	
2	KNR 4-01 d.1 0535-07 2)	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 2.55	m ² m ²		
				RAZEM	18.090
3	KNR 4-01 d.1 0354-04 2)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.		
				RAZEM	2.550
4	KNR 4-01 d.1 0354-06 2)	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ² 4	szt. szt.		
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-04 d.1 0305-07 1)	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 10 cm 18.09*0.10	m ³ m ³		
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-04 d.1 0105-04 1)	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie ce- mentowo-wapiennej 2.40*2.0	m ² m ²		
				RAZEM	1.809
7	KNR 4-04 d.1 0306-01 1)	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm (2.50+3.62)*2*0.20 *0.25 (2.50+3.62)*2*0.32 *0.25	m ³ m ³ m ³		
				RAZEM	4.800
8	KNR 4-04 d.1 0102-02 1)	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kon- dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (2.50+3.62)*2*1.80*0.25	m ³ m ³		
				RAZEM	1.591
9	KNR 4-04 d.1 0109-04 1)	Rozebranie ręczne kominów przy użyciu klinów i młotów 0.40*0.60*3.0	m ³ m ³		
				RAZEM	5.508
10	KNR 4-04 d.1 0306-01 1)	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - płyta śmietnika 4.85*4.96*0.15	m ³ m ³		
				RAZEM	0.720
11	KNR 4-04 d.1 0302-01 1)	Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm (2.50+3.60)*2*0.20	m ³ m ³		
				RAZEM	3.608
12	KNR 2-21 d.1 0218-02 3) analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - nawiezenie ziemi po zakończeniu rozbiórki 4.85*4.96*0.15	m ³ m ³		
				RAZEM	2.440
13	kalk. własna d.1	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapk 4 szt.) 1	kpl kpl		
				RAZEM	3.608
14	KNR 4-04 d.1 0901-02 4) analogia	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - ogodzenie terenu na czas robót i rozebranie po zakończeniu prac 26	m m		
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna d.1	Utylizacja materiałów z rozbiórki ,opłata za wysypisko 1	kpl kpl		
				RAZEM	26.000
16	kalk. własna d.1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl		
				RAZEM	1.000
				RAZEM	1.000

27.02.17
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Kujawska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	Miastoprojekt 1992
4	ORGBUD wyd.III 1994

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0509-03 1)	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 4.02*4.50	m ²		
			m ²	18.090	
				RAZEM	18.090
2	KNR 4-01 0535-07 2)	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłownicy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 2.55	m ²		
			m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
3	KNR 4-01 0354-04 2)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0354-06 2)	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ² 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-04 0105-04 1)	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie ce- mentowo-wapiennej 2.0*2.40	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
6	KNR 4-04 0305-07 1)	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm 18.09*0.10	m ³		
			m ³	1.809	
				RAZEM	1.809
7	KNR 4-04 0306-01 1)	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm (2.50+3.62)*2*0.20 *0.25 (2.50+3.62)*2*0.32 *0.25	m ³		
			m ³	0.612	
			m ³	0.979	
				RAZEM	1.591
8	KNR 4-04 0102-02 1)	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kon- dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (2.50+3.62)*2*1.80*0.25	m ³		
			m ³	5.508	
				RAZEM	5.508
9	KNR 4-04 0109-04 1)	Rozebranie ręczne kominów przy użyciu klinów i młotów 0.40*0.60*3.0	m ³		
			m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
10	KNR 4-04 0306-01 1)	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - płyta śmietnika 4.0*4.28*0.25	m ³		
			m ³	4.280	
				RAZEM	4.280
11	KNR 4-04 0302-01 1)	Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm (2.50+3.60)*2*0.20	m ³		
			m ³	2.440	
				RAZEM	2.440
12	KNR 2-21 0218-02 3) analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - nawiezenie ziemi po zakończeniu rozbiórki 4.5*4.50*0.20	m ³		
			m ³	4.050	
				RAZEM	4.050
13	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapk 4 szt.) 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-04 0901-02 4) analogia	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - ogodzenie terenu na czas robót i rozebranie po zakończeniu prac 26	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
15	4) kalk. własna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki ,opłata za wysypisko 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996

Lp.	Wydawnictwo
2	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
3	Miestoprojekt 1992
4	ORGBUD wyd.III 1994

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		pokój			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	19.265	m ²	19.265	
				RAZEM	19.265
2	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.1	0439-02	(4.77*4.20)-(0.45*1.71)	m ²	19.265	
				RAZEM	19.265
3	KNR-W 4-01	Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.1	0439-03	16.70	m	16.700	
				RAZEM	16.700
4	KNR-W 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m ²		
d.1	1121-02	19.265	m ²	19.265	
				RAZEM	19.265
5	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem- Płyta OSB	m ²		
d.1	0820-03	- 3 (przyjęto gr.12 mm)	m ²	19.265	
	analogia	19.265	m ²	19.265	
				RAZEM	19.265
6	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych pokoje przedpokój - pozycja nie zawiera podkładu pod panele i folii należy je uwzględnić w kalkulacji	m ²		
d.1	202 1136-01	19.265	m ²	19.265	
				RAZEM	19.265
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m ³		
d.1	0108-09	łość 19 km	m ³	0.800	
	0108-10	0.8			
				RAZEM	0.800
8	Kalkulacja	Utylizacja	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

12.02.19
 Inspektor Nadzoru Budowlanego
 Violetta *[Signature]*
 upr. bud. GP.KZ.7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR 4-01 d.1 0818-05 1)	pokój Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.51*5.0	m ²		
			m ²	22.550	
				RAZEM	22.550
2	2 KNR-W 4-01 d.1 0439-02 2)	Rozebranie podłóg drewnianych białych 22.55	m ²		
			m ²	22.550	
				RAZEM	22.550
3	3 KNR-W 4-01 d.1 0439-03 2)	Rozebranie legarów podłogowych 25	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
4	4 KNR-W 2-02 d.1 1121-02 3)	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm 22.55	m ²		
			m ²	22.550	
				RAZEM	22.550
5	5 KNR 4-01 d.1 0820-03 1) analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem- Płyta OSB - 3 (przyjęto gr.12 mm) 22.55	m ²		
			m ²	22.550	
				RAZEM	22.550
6	6 KNR 2-02 d.1 1112-06 4)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rułonowe - Winigam 22.55	m ²		
			m ²	22.550	
				RAZEM	22.550
7	7 KNR 2-02 d.1 1113-08 4)	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane 18.12	m		
			m	18.120	
				RAZEM	18.120
8	8 KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 1)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość 19 km 0.75	m ³		
			m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
9	9 Kalkulacja d.1 własna 5)	Utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.III 2000
3	WACETOB wyd.V 2003
4	ORGBUD wyd. spec. 1998
5	ORGBUD wyd.I 1988

18.02.15
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Kowalska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.