

**Podział ceny na składniki  
ŚNIADECKICH 1**

Lp.	Opis	Jedn. miar	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto robót (zł) (kol.4 x kol.5)
1	2	3	4	5	6
<b>Pokój nr 6</b>					
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.pod łogi ponad 5 m2	m2	66.46		
2	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	20.43		
3	Odbicie tynków wewnętrznych	m2	38.265		
4	Przygotowanie podłoża - przy wykorzystaniu zaprawy Cerinol RM	m2	38.265		
5	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa CERINOL ZH	m2	38.265		
6	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2	38.265		
7	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT” - powierzchnie poziome	m2	21.41		
8	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT” - powierzchnie pionowe	m2	45.05		
9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biała	m2	21.41		
10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - beż	m2	45.05		
<b>Pokój nr 7</b>					
11	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	92.06		
12	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	17.84		
13	Odbicie tynków wewnętrznych	m2	17.84		
14	Przygotowanie podłoża - przy wykorzystaniu zaprawy Cerinol RM	m2	17.84		
15	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa CERINOL ZH	m2	17.840		

16	Wewnętrzne gładzie gipsowe, cłwuwarstwowe na ścianach	m2	17.84		
17	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami „CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT” - powierzchnie poziome	m2	34.23		
18	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami „CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT” - powierzchnie pionowe	m2	57.83		
19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biała	m2	34.23		
20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - beż	m2	57.83		
	<b>Pokój nr 17</b>				
21	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłógi ponad 5 m2	m2	89.39		
22	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	15.83		
23	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami „CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT” - powierzchnie poziome	m2	22.35		
24	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami „CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m2	67.04		
25	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - beż	m2	67.04		
26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biała	m2	22.35		
	<b>Pokój - Prezesa</b>				
27	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłógi ponad 5 m2	m2	96.16		
28	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome	m2	25.19		
29	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami „CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m2	70.97		
30	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m2	25.19		
31	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - beż	m2	70.97		
32	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m2	1.08.19 35		

	<b>Pokój - sekretariat</b>				
33	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	103.76		
34	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT” - powierzchnie poziome	m2	28.58		
35	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami „CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m2	28.58		
36	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biała	m2	28.58		
37	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - beż	m2	75.18		
38	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m2	8.35		
	<b>Pokój - Dyrektora</b>				
39	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	85.93		
40	Skasowanie wykwitów (zacieków) m2	m2	10.77		
41	Odbicie tynków wewnętrznych	m2	10.77		
42	Przygotowanie podłoża - przy wykorzystaniu zaprawy Cerinol RM	m2	10.77		
43	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa CERINOL ZH	m2	10.77		
44	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elem. pref.i bet. wylewanych	m2	2.00		
45	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2	8.77		
46	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biała	m2	21.07		
47	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - beż	m2	64.86		
48	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami „CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome	m2	21.07		
49	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami „CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m2	64.86		
	<b>naprawa posadzki - korytarz</b>				
50	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	2.00		

51	Przybicie do podłóg płyt OSB	m2	2.00		
52	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub. 2,0	m2	2.00		
53	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych ( powstających w trakcie wykonywania remontu) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0.20		
54	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych ( powstających w trakcie wykonywania remontu) samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3	0.20		
	<b>korytarz piwniczny</b>				
55	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	1.64		
56	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	3.64		
57	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m2	3.64		
58	(z.yll) Gruntowanie podłogi preparatami „CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT” - powierzchnie pionowe	m2	5.28		
59	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pod kolor istniejący	m2	5.28		
	<b>Remont tarasu</b>				
60	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2	10.57		
61	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	24.30		
62	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m2	24.30		
63	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej	m2	24.30		
64	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro – gr. 25 mm	m2	24.30		
65	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5	m2	24.30		
66	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30 x 30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	24.30		
67	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm	msc.	1.00		
68	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego o śr. 100 mm	szt.	1.00		
69	Ogrzewanie wpustu ściekowego i rury spustowej	kpl	1.00		

70	Wywiezienie gruzu z w/w robót samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,00		
71	Wywiezienie gruzu z w/w robót samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m3	1,00		
	<b>Naprawa kanalizacji deszczowej</b>				
72	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - polbruk 1,5x1,5	m2	2,25		
73	wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8 - 1.5 m ; 1,5 x 1,5 x 1,5	m3	3,37		
74	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100 mm - w wykopie	m	3,50		
75	Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową	m	3,50		
76	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm łączonych metodą wciskową 1	szt.	1,00		
77	Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8 -1.5 m	m3	3,37		
78	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm ; 11-20 elementów/m2 z odzysku	m2	2,25		
79	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	3,37		
	<b>Wartość netto robót, którą należy przenieść do punktu 1 a) formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1</b>				

**UWAGA:**

Ceny jednostkowe netto pozycji przedmiarowych ujęte w zestawieniu cen jednostkowych, stanowiąc będą podstawę do określenia obniżki wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania ( rezygnacji ) wykonania części prac na żądanie Zamawiającego i powinny uwzględniać sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczoną na jednostkę przedmiarową robót podstawowych.

.....  
(podpisy osób/ osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu )