

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI ZADANIE 1
Poznańska 16 i Ułańska 23

L.p	Zakres prac	Ilość	Cena jednostkowa netto za 1 kpl	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (8%)	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
Lokale mieszkalne nr 1, 1A, 5, 6, 12 w bud. Poznańska 16						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	23 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	48 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 21x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, montaż ochronników II stopnia, wymiana dzwonka lokatorskiego	5 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	5 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	5 kpl.				
GTR w budynku Poznańska 16						
6	Montaż w GTR ochronników II stopnia	1				
7	Podłączenie przewodu PE do obudów licznikowych i drzwiczek przewodem DY1x4mm ²	14				
8	Wykonanie połączeń wyrównawczych, montaż głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE ($R < 10\Omega$)	1				
9	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1				
Lokal mieszkalny nr 5 w bud. Ułańska 23						

10	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	5 kpl				
11	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	10 kpl				
12	Montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, montaż ochronników II stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl				
13	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl				
14	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl				
15	OGÓŁEM CENA BRUTTO :					

UWAGA: Kwotę z pozycji nr 15 „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

(podpis WYKONAWCY)