

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI ZADANIE 5
Bronikowskiego 14a i Skorupki 15

L.p	Zakres prac	Ilość	Cena jednostkowa netto za 1 kpl	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (8%)	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)	
1	2	3	4	5	6	7	
Lokale mieszkalne nr 1 i 2 w bud. Bronikowskiego 14A							
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem w kuchni i wc, oprawa typu „plafon”	9 kpl					
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	21 kpl					
3.	Montaż tablicy licznikowej w obudowie izolowanej, zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, wymiana wlvz przewodem YDY 3x6mm ²	2 kpl					
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	2 kpl					
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	2 kpl					
Lokale mieszkalne nr 1,2,3,4,5,6 w bud. Ks. Skorupki 15							
6	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	26 kpl					
7	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	62 kpl					
8	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	6 kpl					
9	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	6 kpl					
10	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	6 kpl					
11	OGÓŁEM CENA BRUTTO :						

UWAGA: Kwotę z pozycji nr 11 „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

(podpis WYKONAWCY)