

**Załącznik nr 9a do SIWZ**

**Przedmiar robót dla pustostanu przy  
ul.: Planu 6-letniego 1F/55**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 124.936	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				124.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.936</b>
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 33.082	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				33.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.082</b>
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.15*2*1.34+1.54*2*1.34+4.73*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.984</b>
4	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm postument pod kominkiem 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.94*3.53+2.15*1.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13.689	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.689</b>
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> 1.19*1.31+0.93*0.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.312</b>
10	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1.0*2.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
12	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> 2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
13	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 3	szt. szt.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 1.54*2.15+3.53*2.94+4.73*4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				33.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.082</b>
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 33.082	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				33.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.082</b>
18	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 91.854	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				91.854	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>91.854</b>
19	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 33.082+91.854	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	124.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.936</b>
20	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 33.082	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.082</b>
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2.15*2+1.54*2+2.94*2+3.53*2)*2.00+(4.73*2+4.10*2)*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.854	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.854</b>
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 33.082	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.082</b>
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 91.854	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.854	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.854</b>
24	cena zakładowa	Postawienie pieca kaflowego 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	cena zakładowa	Postawienie trzonu kuchennego 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 33.082	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.082</b>
27	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 2.15*2+1.54*2+2.94*2+3.53*2+4.73*2+4.10*2	m m	37.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.980</b>
28	cena zakładowa	Wykonanie i montaż wentylacji rurą dwupłaszczową w poz. ujęć R,M,S 4.5	m m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
29	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
30	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
31	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. UAM KZ-10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>pustostan - instalacje sanitarne</b>					
1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki z ponownym jej montażem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową z ponownym jej montażem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik wraz z kabiną do ponownego montażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15- mm wraz z połączeniami węzami elastycznymi	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych - instal ZW 12.5	m		
			m	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
8	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych- instal CWU 11	m		
			m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
9	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierze skrzydełkowych stanowisko wykonać w kuchni	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 2-15 0110-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		23.5	m	23.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.500</b>
15	KNR 2-15 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60 dm3 bojler	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0228-01	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków podłączenie zlewozmywaka w kuchni do istniejącego przewodu fi 110 w gruncie o strony zewnętrznej 3.5	m m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
19	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce <i>z szafką</i> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym-umywalka do renowacji 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' kompakt do renowacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego brodzik wraz z kabiną do renowacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
25	KNR 2-15 0209-04	Montaż napowietrzaka o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) 3.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
27	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 3.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
28	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 2-02 0510-04 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowane - j dwupłaszczowe rury wentylacyjne w łazience i w kuchni 150/200 2*2=4 4	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru


  
Andrzej Hartyka  
Upr. bud. GZ-KZ-7342/193/93

