

autoczek Nr 9/2
do 51/12
zudani Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0427-07 ¹⁾ analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych szafa wnekowa 2.38*1.11	m ² m ²	 2.642	 2.642
				RAZEM	2.642
2	KNR 4-01 0811-07 ¹⁾	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej kuchnia (1.42*0.68)+(0.44*0.77)	m ² m ²	 1.304	 1.304
				RAZEM	1.304
3	KNR 4-01 0819-15 ¹⁾	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek kuchnia (0.77*1.10)+(0.63+0.63+0.60)*1.53	m ² m ²	 3.693	 3.693
				RAZEM	3.693
4	KNR 4-01 1205-01 ¹⁾	Zerwanie starych tapet (3.80+5.20+1.33+1.60+1.20+1.19+(1.01*3)+0.64+1.26+2.14)*2.40 (1.11+0.77+0.84+0.62+0.66+1.42)*2.40-3.693	m ² m ² m ²	 51.336 9.315	 60.651
				RAZEM	60.651
5	KNR 4-01 1202-09 ²⁾	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany (1.27+1.31)*2*2.40 (3.80+5.20+1.33+1.60+1.20+1.19+(1.01*3)+0.64+1.26+2.14)*2.40 (1.11+0.77+0.84+0.62+0.66+1.42)*2.40	m ² m ² m ² m ²	 12.384 51.336 13.008	 76.728
				RAZEM	76.728
6	KNR 4-01 1202-09 ²⁾	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² -sufity 39.98	m ² m ²	 39.980	 39.980
				RAZEM	39.980
7	KNR 4-01 0818-05 ²⁾	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (1.01*1.20)+(1.28*0.50)	m ² m ²	 1.852	 1.852
				RAZEM	1.852
8	KNR 4-01 0354-13 ²⁾	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek kuchnia, łazienka 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0322-02 ²⁾	Obsadzenie kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR 0-19 0929-11 ³⁾ analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² -okno trojdzienne - zachować istniejący podział okna pokój 2.34*1.43	m ² m ²	 3.346	 3.346
				RAZEM	3.346
11	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0354-11 ¹⁾	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych parapet zewnętrzny 2.40	m m	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
13	KNR 4-01 0354-12 ¹⁾	Wykucie z muru podokienników betonowych -parapet wewnętrzny 2.40	m m	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
14	KNR 4-01 0321-01 ¹⁾ analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł +M - parapety wewnętrzne z PCV 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0321-01 ¹⁾ analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł +M - parapet zewnętrzny -powlekany 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 1019-05 4) analogia	Skrydła drzwiowe płytowe wewnętrzne-drzwi harmonijkowe do kuchni i pokoju 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
17	NNRNKB 202 1136-01 5)	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - (pozycja nie zawiera pianki poli-propylenowej i folii pod panele - należy uwzględnić to w kosztorysie) pokój ,kuchnia,przedpokój 1.65*1.19 (1.60*1.11)-(0.48*0.62) (1.65*1.19)+(1.26*2.15)+(1.60*1.33)+(3.60*2.50)	m ² m ² m ² m ²	 1.964 1.478 15.801	
				RAZEM	19.243
18	KNR 4-01 0211-01 1) analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - skucie cokolika w łazience 4.20	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
19	KNR 0-12 1118-01 z.sz. 5.3.a 6)	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. łazienka 1.31*1.27	m ² m ²	 1.664	
				RAZEM	1.664
20	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.a 6)	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. 4.20	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
21	KNR 0-12II 0829-01 7)	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża łazienka do wys 2.40 m (1.27+1.31)*2*2.40-(0.8*2)	m ² m ²	 10.784	
				RAZEM	10.784
22	KNR 0-12 0829-03 6)	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej łazienka do wys 2.40 m (1.27+1.31)*2*2.40-(0.8*2)	m ² m ²	 10.784	
				RAZEM	10.784
23	KNR 4-01 0711-03 2)	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-02 2006-02 4)	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach-wyrównanie ścian z płyty po demontażu szafy wnekowej (0.64*2+1.26)*2.40 kuchnia-ściany z płyty (1.1+1.60+0.66)*2.40	m ² m ² m ²	 6.096 8.064	
				RAZEM	14.160
25	KNR 4-01 1205-04 1)	Układanie tapet wytłaczanych na styk - tapeta do malowania typu raufaza ściany prócz w.c. (3.80+5.20+1.33+1.60+1.20+1.19+(1.01*3))+0.64+1.26+2.14+0.64+0.64+1.36)*2.40 kuchnia-ściany z płyty (1.1+1.60+0.66)*2.40	m ² m ² m ²	 57.672 8.064	
				RAZEM	65.736
26	NNRNKB 202 1134-02 8)	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe łazienka (1.27+1.31)*2*2.40 kuchnia ściany murowane (0.77+0.48+0.62)*2.40	m ² m ² m ²	 12.384 4.488	
				RAZEM	16.872
27	NNRNKB 202 1134-01 8)	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 39.98	m ² m ²	 39.980	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 2-02 0815-04 4)	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych kuchnia ściany murowane (0.77+0.48+0.62)*2.40	m ²	RAZEM	39.980
			m ²	4.488	
				RAZEM	4.488
29	KNR 4-01 1206-04 2)	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - kuchnia do wys. 1,5 (0.77+0.48+0.62)*1.50	m ²		
			m ²	2.805	
				RAZEM	2.805
30	KNR 4-01 1204-02 1)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian powyżej lamperii kuchnia (0.77+0.48+0.62)*0.9	m ²		
			m ²	1.683	
				RAZEM	1.683
31	KNR 2-02 0815-05 4)	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach 39.98	m ²		
			m ²	39.980	
				RAZEM	39.980
32	KNR 4-01 1204-01 1)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 39.98	m ²		
			m ²	39.980	
				RAZEM	39.980
33	KNR-W 2-02 1510-01 9) analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - bez gruntowania - Malowanie tapet 65.736	m ²		
			m ²	65.736	
				RAZEM	65.736
34	KNR 4-01 1212-28 2)	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
35	KNR 4-01 1212-19 1)	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3.12	m ²		
			m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
36	KNR 4-01 0903-01 1)	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz. 4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914-08 1)	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm łazienka 1.6	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
38	KNR 4-01 0919-20 1)	Wymiana klamek z szyldami łazienka 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 1111-01 1)	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych szybka ornamentowa drzwi w łazience 0.42*0.40	m ²		
			m ²	0.168	
				RAZEM	0.168
40	KNR 4-01 1102-06 z.sz. 5.3. 9911-02 1)	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim walcowanym wzorzystym grub. 3-4 mm o powierzchni szyby do 0.5 m ² - ramy stare 0.42*0.40	m ²		
			m ²	0.168	
				RAZEM	0.168
41	Kalkulacja własna 2)	Wywieżenie materiałów z rozbiórki i utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	Kalkulacja własna 2)	Opinia kominiarska po remoncie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988
3	IGM wyd.I 1998
4	ORGBUD wyd. spec. 1998
5	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
6	IGM wyd.I 1996
7	IGM wyd.II 2000
8	(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999
9	WACETOB wyd.V 2003

26.03.10
 Inspektor Nadzoru Budowlanego
Violetta Kurzyńska
 upr. bud. GP-K2-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym.

4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Powstania Listopadowego 9 m.58					
1	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka +szafka 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków pojedynczych stalowych na szafce+ szafka pojedyncza 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0115-02 analogia	Baterie zmywakowe o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0210-05 analogia	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 0-35 0125-02	Kabiny natryskowe 80x80 z brodzikiem i baterią natryskową (UWAGA max 80x80cm przyjąć kompletną gotową kabinę tj z brodzikiem i baterią) 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
19	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
20	KNR-W 2-15 0123-01	Dotądki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
21	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
22	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
23	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
24	KNR 2-15 0121-01 analogia	Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności V=80 l elektr. + zawór z filtrem (UWAGA przyjąć bojler stojący lub wzmocnienie do montażu bojlera) 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
25	analiza indywidualna	Kuchenka elektryczna dwupalnikowa 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Anna Sikorska

Anna Sikorska

upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -pokój, kuchnia,wc ,p.pokój.

Budowa: Bydgoszcz Ul. P. Listopadowego 9 mieszkanie nd8

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej , montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Naprawa instalacji domofonowej i wymiana unifonu.	1kpl	
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	RAZEM NETTO w PLN		

7