

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		remont pokrycia dachowego			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	11*9	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-05	11*9	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
3	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0528-01	99	m ²	99.000	
	analogia			RAZEM	99.000
4	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd grub. 5,2 na osnowie z włókna szklanego - krycie	m ²		
d.1	0528-02	99	m ²	99.000	
	analogia			RAZEM	99.000
5	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
d.1	0310-02	(1.3+0.5)*2*2.0	m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
6	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim wraz z osiatkowaniem (z rusztowaniem)	m ²		
d.1	0735-02	29	m ²	29.000	
	analogia			RAZEM	29.000
7	KNR 4-01	Wymiana rynien z cynku	m		
d.1	0524-02 +	22	m	22.000	
	KNR 4-01			RAZEM	22.000
	0535-04				
	analogia				
8	KNR 4-01	Wymiana wiatrownic blacha -cynkowa	m ²		
d.1	0533-02	10*2	m ²	20.000	
	analogia			RAZEM	20.000
9	KNR 4-01	wymiana rur spustowych z cynku	m		
d.1	0527-02 +	16	m	16.000	
	KNR 4-01			RAZEM	16.000
	0535-06				
	analogia				
10	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów powstałych z remontu pokrycia dachowego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	1.5	m ³	1.500	
	analogia			RAZEM	1.500
11	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów powstałych z remontu pokrycia dachowego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 19	m ³	1.500	
	analogia	1.5	m ³		
				RAZEM	1.500
12		Utylizacja	m ³		
d.1	kalk. własna	1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
 upr. bud. UAN-KZ-7210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		remont pokrycia dachowego			
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		285.96	m ²	285.960	
				RAZEM	285.960
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		285.96	m ²	285.960	
				RAZEM	285.960
3	KNR 0-22 d.1 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
		285.96	m ²	285.960	
				RAZEM	285.960
4	KNR 0-22 d.1 0528-02 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd grub. 5,2 na osnowie z włókna szklanego - krycie	m ²		
		285.96	m ²	285.960	
				RAZEM	285.960
5	KNR-W 4- d.1 01 0443-01 analogia	Usunięcie obudowy świetlików	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 0-15 d.1 0526-01 analogia	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
7	KNR 0-15 d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 d.1 0735-02 analogia	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim wraz z osiatkowaniem	m ²		
		$(0.45+1.2+0.45+0.7+0.46+2.3)*0.7*2+(0.5+0.5)*0.8*2+(1.5+0.5)*2*2$	m ²	17.384	
				RAZEM	17.384
9	KNR 4-01 d.1 0524-02 + KNR 4-01 0535-04 analogia	Wymiana rynien z cynku	m		
		145	m	145.000	
				RAZEM	145.000
10	KNR 4-01 d.1 0533-02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy cynkowanej	m ²		
		$0.8*23+13*0.4$	m ²	23.600	
				RAZEM	23.600
11	KNR 4-01 d.1 0527-02 + KNR 4-01 0535-06 analogia	Wymiana rur spustowych z cynku	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów powstałych z remontu pokrycia dachowego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
13	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów powstałych z remontu pokrycia dachowego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
14	d.1 kalk. własna	Utylizacja	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
 upr. bud. UAN-WZ-7210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym