

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 70% 290.150*70%	m ² m ²	203.105	
				RAZEM	203.105
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.70*0.80*1.80	m ³ m ³	1.008	
				RAZEM	1.008
3	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 0.80*2*1.80+0.70*2*1.80	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 0.80*2+0.70*2	mb obwodu mb obwodu	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą (0.80*2+0.70*2)*0.25	m ² m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
6	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pasy nadrynnowe (5.70*2+2.10+23.0*2)*0.25	m ² m ²	14.875	
				RAZEM	14.875
7	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną - pasy nadrynnowe (5.70*2+2.10+23.0*2)*1.0	m ² m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
8	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 5.70*2+2.10+23.0*2	m m	59.500	
				RAZEM	59.500
9	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 10*3.50	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
10	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną 3.50*9.90+14.50*6.20+23.0*7.20	m ² m ²	290.150	
				RAZEM	290.150
11	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ogniomury 0.80*10.0*2	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 20 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Wywóz kontenera wraz z utylizacją 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. VAN-KZY 210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zaskitowaniu 70% 493.840*70%	m ² m ²	345.688	
				RAZEM	345.688
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.70*0.40*1.00*14+0.40*1.20*1.50	m ³ m ³	4.640	
				RAZEM	4.640
3	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim (0.40*2*1.00+0.70*2*1.00)*14+0.40*2*1.50+1.20*2*1.50	m ² m ²	35.600	
				RAZEM	35.600
4	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd (0.40*2+0.70*2)*14+0.40*2+1.20*2	mb obwodu mb obwodu	34.000	
				RAZEM	34.000
5	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł.obróbek blachar.kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr.papą 8.50	m ² m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
6	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (19.80+5.40+19.80+4.40+8.60)*2	m m	116.000	
				RAZEM	116.000
7	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 10*3.50	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
8	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną 19.0*10.00+4.40*3.00+5.40*2.0+19.0*10.00+5.60*9.90+4.00*8.60	m ² m ²	493.840	
				RAZEM	493.840
9	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ogniomury 0.30*10.0*2*3+0.50*10.0*3	m ² m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
10	KNR 4-03 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie 218	szt. szt.	218.000	
				RAZEM	218.000
11	KNR-W 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 19.00+18.90+5.90+9.90*5	m m	93.300	
				RAZEM	93.300
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 20 km 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
14	kalk. własna	Wywóz kontenera wraz z utylizacją 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ 210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 24.50	m		
			m	24.500	
				RAZEM	24.500
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 38.20	m		
			m	38.200	
				RAZEM	38.200
3	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 1.20*0.40*1.00+0.40*0.70*1.20	m ³		
			m ³	0.816	
				RAZEM	0.816
4	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim (0.40*2*1.00+0.70*2*1.00)*14+0.40*2*1.50+1.20*2*1.50	m ²		
			m ²	35.600	
				RAZEM	35.600
5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ogniomy i pasy nadrynnowe (10.40*3+5.50+5.90+5.0)*0.30+38.20*0.50	m ²		
			m ²	33.380	
				RAZEM	33.380
6	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 0.40*2+1.20*2+0.40*2+0.70*2	mb ob- wodu		
			mb ob- wodu	5.400	
				RAZEM	5.400
7	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą 5.40*0.50	m ²		
			m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
8	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 7.40*2+3.50*2+5.50+5.90+5.0	m		
			m	38.200	
				RAZEM	38.200
9	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 7*3.50	m		
			m	24.500	
				RAZEM	24.500
10	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do ścian płyt OSB 12.260	m ²		
			m ²	12.260	
				RAZEM	12.260
11	KNR 0-18 2613-04 analogia	Przybicie blachy do ścian drewnianych 5.90*1.40+5.0*0.80	m ²		
			m ²	12.260	
				RAZEM	12.260
12	KNR-W 4-01 0730-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 10.40*1.20*2	m ²		
			m ²	24.960	
				RAZEM	24.960
13	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 70% 179.310*70%	m ²		
			m ²	125.517	
				RAZEM	125.517
14	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną - pasy nadrynnowe 38.20*1.9	m ²		
			m ²	72.580	
				RAZEM	72.580
15	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną 3.50*5.20*2+7.40*5.20*2+3.90*5.50+5.90*5+3.0*5.0	m ²		
			m ²	179.310	
				RAZEM	179.310
16	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ogniomy 0.80*10.40*2	m ²		
			m ²	16.640	
				RAZEM	16.640
17	KNR 4-03 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie 78	szt.		
			szt.	78.000	
				RAZEM	78.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 10.40*2+7.40*3	m m	43.000	
				RAZEM	43.000
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 20 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna	Wywóz kontenera wraz z utylizacją 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upz. Bud. UAN-KZ: 210/120/90