

# PRZEDMIARY ROBÓT - ZADANIE nr I ZATA322MIK nr 9a

## Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: Budynek mieszkalny GB

Budowa: Bydgoszcz

- ul. Zbożowy Rynek 8

### I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót		Szt/m.
1	Montaż w GTR ochroników II stopnia oraz naprawa szybki.		-
2	Podłączenie przewodu PE do drzwiczek i obudów licznikowych.		1
3	Naprawa oświetlenia administracyjnego: Wymiana gniazda hermetycznego w pralni, uzupełnienie kloszy i puszek rozgałęźnych wg pkt. 3 przeglądu.		3
4	Montaż tablicy TA w obud. metalowej wandaloodpornej wyposażonej w TL, OK1x25, wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B10 dla: klatka schodowa, domofon, wyłącznik różnicowo-prądowy 25A, 30mA, 230V.		1
5	Wykonanie połączeń wyrównawczych, montaż głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE ( $R < 10\Omega$ ).		1
6	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		1
7	<b>Razem</b>		1
8	<b>VAT 8%</b>		
9	<b>Razem brutto w PLN</b>	0,08	

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**Obiekt: **Mieszkanie****2-pokoje, kuchnia**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Zbożowy Rynek 8 mieszkanie nr 1****I. Zakres remontu.**

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie robót</b>	<b>szt/m</b>
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon”	4kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK1x25A , zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>	

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**Obiekt: **Mieszkanie**

pokój, kuchnia, wc.

Budowa: **Bydgoszcz**

Ul. Zbożowy Rynek 8 mieszkanie nr 1A

**I. Zakres remontu.**

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie robót</b>	<b>szt/m</b>
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	4kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK1x25A , zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>	

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**

Obiekt: Mieszkanie pokój, kuchnia

Budowa: Bydgoszcz Ul. Zbożowy Rynek 8 mieszkanie nr 1B

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon”	3kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	8kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK1x25A , zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>	

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**Obiekt: **Mieszkanie**

2-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p

Budowa: **Bydgoszcz**

Ul. Zbożowy Rynek 8 mieszkanie nr 2

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szk/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	6kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK1x25A , zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i włącznika różnicowo-prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>	

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**Obiekt: **Mieszkanie****pokój, kuchnią, wc.**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Zbożowy Rynek 8 mieszkanie nr 3****I. Zakres remontu.**

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie robót</b>	<b>szt/m</b>
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawy typu „plafon”	4kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK1x25A , zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>	