

PRZEDMIARY ROBÓT - ZADANIE w II

Bydgoszczr.

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycenąObiekt: **Budynek mieszkalny GB**Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Miedza 3

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót		Szt/m.
1	Montaż kasety cyfrowej z zasilaczem		-
2	Dostarczenie czytnika kart dla każdego lokalu.		1
3	Montaż tablicy z spisem mieszkań		1
4	Montaż unifonów cyfrowych		7
5	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanej p/t.		1
6	Montaż gałko-klamki i elektrozaczepu. Dopasowanie drzwi.		1
7	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie kpl kluczy dla najemców.		13
8	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem YTKSY2x2x0,5 prowadzonym pod tynkiem z tynkowaniem (około 50m tynkowania).		100
9	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm ² -p/t. (1kpl)		1
10	Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1
11	Razem netto w PLN		
12	VAT 8%	0,08	
13	Razem brutto w PLN		

Zakres robót elektrycznych i wycenaObiekt: **Budynek mieszkalny GB**Budowa: **Bydgoszcz****Miedza 3****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót		Szt/m.
11	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu piwnicznym ($R < 10\Omega$).		1
12	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów.		1
13	Razem netto w PLN		
14	VAT 8%	0,08	
15	Razem brutto w PLN		

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -3-pokoje, kuchnia,wc, p.pokój.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Miedza 3** **mieszkanie nr 1**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	6kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	16kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl
6.	RAZEM NETTO w PLN	

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -2-pokoje, kuchnia,wc, p.pokój.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Miedza 3** **mieszkanie nr 2**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	6kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl
6.	RAZEM NETTO w PLN	

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** pokój, kuchnia,wc, p.pokój.

Budowa: **Bydgoszcz** Ul. Miedza 3 mieszkanie nr 4

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	5kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl
6.	RAZEM NETTO w PLN	

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: Mieszkanie -3-pokoje, kuchnia, łazienka, p.pokój, skrytka

Budowa: Bydgoszcz Ul. Miedza 3 mieszkanie nr 8

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	8kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	19kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl
6.	RAZEM NETTO w PLN	