

PRZEDMIARY ROBÓT - ZADANIE w III

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie 2-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p.

Budowa: Bydgoszcz Ul. Dworcowa 35 mieszkanie nr3A

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szk/m
1.	Montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, ochronników II-stopnia w obudowie S12..	1kpl
2.	Wymiana gniazda wtyczkowego w kuchni.	1kpl
3.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
4.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl
5.	RAZEM NETTO w PLN	

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** 4-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p, wst3skrytki
 Budowa: **Bydgoszcz** Ul. Dworcowa 35 mieszkanie nr6A

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szk/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	11kp
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	25kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl
6.	RAZEM NETTO w PLN	

Bydgoszcz f.

Zakres robót elektrycznych podstawowych i wycena

Obiekt: **budynek WM**

- Lokal użytkowy - Optyk

Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Dworcowa 35

I. Zakres remontu podstawowego.

LP.	Wyszczególnienie robót		Kpl./m.
1	Wymiana tablicy licznikowo-bezpiecznikowej w obudowie izolowanej. Tablicę wyposażać w: zabezpieczenia nadmiarowe typu S301/303 - 10 obwodów, wyłączniki różnicowo-prądowe.		1
2	Montaż gniazd wtyczkowych zasilanych przewodem YDY3x2,5mm2 ułożonym pod tynkiem z tynkowaniem - wypusty: - zasilanie gn. podstawowych 16A, 230V - zasilania gn. hermetycznych 16A, 230V (piece akumul.) -		10 5
3	Wymiana instalacji oświetlenia z tynkowaniem - wypusty bez opraw. Wykonać przewodem YDY2, 3, 4, 5x1,5mm2 prowadzonym pod tynkiem (bez opraw). Podłączenie istniejących opraw.		7
4	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i sporządzenie protokołów pomiarów.		1
5	Razem netto w PLN		
6	VAT 23%	0,23	
7	Razem brutto w PLN		

Zakres robót elektrycznych podstawowych i wycenaObiekt: **budynek WM**

- Lokal użytkowy - Zegarmistrz

Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Dworcowa 35

I. Zakres remontu podstawowego.

LP.	Wyszczególnienie robót	Kpl./m.
1	Wymiana tablicy licznikowo-bezpiecznikowej w obudowie izolowanej. Tablicę wyposażyć w: zabezpieczenia nadmiarowe typu S301/303 - 10 obwodów, wyłączniki różnicowo-prądowe.	1
2	Montaż gniazd wtyczkowych zasilanych przewodem YDY3x2,5mm ² ułożonym pod tynkiem z tynkowaniem - wypusty: - zasilanie gn. podstawowych 16A, 230V - zasilania gn. hermetycznych 16A, 230V (piece akumul.) - zasilania gn. hermetycznych 16A, 230V (klimatyzacja)	10 5 1
3	Wymiana instalacji oświetlenia z tynkowaniem - wypusty bez opraw. Wykonać przewodem YDY2, 3, 4, 5x1,5mm ² prowadzonym pod tynkiem (bez opraw). Podłączenie istniejących opraw.	7
4	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i sporządzenie protokołów pomiarów.	1
5	Razem netto w PLN	
6	VAT 23%	0,23
7	Razem brutto w PLN	