

Załącznik nr 9a do SIWZ

Przedmiar robót dla lokalu przy

ul. Warszawskiej 2/1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 129.84	m ²		
			m ²	129.840	
				RAZEM	129.840
2	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 4.60	m ²		
			m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 101.69	m ²		
			m ²	101.690	
				RAZEM	101.690
4	KNR 2-02 0803-04 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach i ścianach 70	m ²		
			m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki nna sufitach 28.15	m ²		
			m ²	28.150	
				RAZEM	28.150
6	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na ścianach 101.69	m ²		
			m ²	101.690	
				RAZEM	101.690
7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² (okienne i drzwiowe) 4.10	m ²		
			m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
8	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 4.10	m ²		
			m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
9	dostawa materiału	Ościeżnice 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m ² oszklone szybą o pow. ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone 2.05	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
11	KNR 2-02 1019-08 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 2.05	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
12	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 15	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref. i bet. wylewanych 28.15	m ²		
			m ²	28.150	
				RAZEM	28.150
14	KNR 2-02 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z płyt gips. 101.69	m ²		
			m ²	101.690	
				RAZEM	101.690
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.15	m ²		
			m ²	28.150	
				RAZEM	28.150
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 77.93	m ²		
			m ²	77.930	
				RAZEM	77.930
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 28.15	m ²		
			m ²	28.150	
				RAZEM	28.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 101.69	m ²	RAZEM	28.150
			m ²	101.690	
19	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania 23.76	m ²	RAZEM	101.690
			m ²	23.760	
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 11	m	RAZEM	23.760
			m	11.000	
21	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 5.22	m ²	RAZEM	11.000
			m ²	5.220	
22	kalkulacja własna	Montaż nawiewników AERECO 2	szt	RAZEM	5.220
			szt	2.000	
23	KNR 4-01 0411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm 9.67	m ²	RAZEM	2.000
			m ²	9.670	
24	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB (pod piecami) 28.15	m ²	RAZEM	9.670
			m ²	28.150	
25	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance 17.48	m ²	RAZEM	28.150
			m ²	17.480	
26	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10.67	m ²	RAZEM	17.480
			m ²	10.670	
27	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0 10.67	m ²	RAZEM	10.670
			m ²	10.670	
28	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 12.60	m	RAZEM	10.670
			m	12.600	
29	kalk. własna kalk. własna	przestawienie pieców 1szt + drzwiczki- blacha przypieczowa 1	szt	RAZEM	12.600
			szt	1.000	
30	kalk. własna kalk. własna	postawienie weswalki+ blacha przypieczowa 1	szt	RAZEM	1.000
			szt	1.000	
31	kalkulacja własna wycena in- dywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej 1	szt	RAZEM	1.000
			szt	1.000	
32	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki i pozostałości po najemcy samochodu- mi skrzyniowymi na odl.do 1 km 3.5	m ³	RAZEM	1.000
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki i pozostałości po najemcy samochodu- mi skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km(wraz z pozostałościami znajduja- cymi się w WC na klatce schodowej) Krotność = 19 3.5	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Malgorzata Tomaszewska
 upr. bud. UAN-KZ.7210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0235-05	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową / poza lokalem mieszkalnym pod schodami druga kabina / 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
6	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm / w kuchni i pomieszczeniu ustępowym poza mieszkaniem/ 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane łącz. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych /w kuchni i ustępowym poza lokalem/ 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
8	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe kulowe do sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / w pomieszczeniu kuchennym i ustępowym poza lokalem/ 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 0-35 0128-20	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 13 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
10	KNR 2-15 0121-01	Podgrzewacz elektryczny przepływowy typu Biawar w komplecie z baterią metalową nad zlewozmywakiem w kuchni 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, o śr.nominalnej 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej na szafce /uwzględnić szafkę pod zlewozmywak dwukomorowy/ 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0218-03	Syfon do zlewozmywaka dwukomorowego -podwójny z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępu pojedynczego z płuczką z tworzywa sztucznego 'dolnopłuk' - biały 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** pokój, kuchnia,wc.

Budowa: **Bydgoszcz** Ul .Warszawska 2 mieszkanie nr 1

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		