

Załącznik nr 9c do SIWZ

Przedmiar robót dla lokalu przy

ul. Nowodworskiej 1/1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany $(3.97*2+3.98*2+2.1*2+3.95*2+1.56*2+3.84*2)*2.65$	m ²		
			m ²	102.820	
				RAZEM	102.820
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $3.97*3.98+2.1*3.95+1.56*3.84$	m ²		
			m ²	30.086	
				RAZEM	30.086
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 32	m ²		
			m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 4.8+6.5	m ²		
			m ²	11.300	
				RAZEM	11.300
5	KNR 4-01 0621-04	Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 4.8+6.5	m ²		
			m ²	11.300	
				RAZEM	11.300
6	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.3	m ²		
			m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
7	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $1.82*1.93+1.85*1.87$	m ²		
			m ²	6.972	
				RAZEM	6.972
8	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt OSB 18 mm 30.08	m ²		
			m ²	30.080	
				RAZEM	30.080
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 30.08	m ²		
			m ²	30.080	
				RAZEM	30.080
10	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne $3.97*2+3.98*2+2.1*2+3.95+1.56*2+3.84*2$	m		
			m	34.850	
				RAZEM	34.850
11	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 30.08	m ²		
			m ²	30.080	
				RAZEM	30.080
12	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 102.82	m ²		
			m ²	102.820	
				RAZEM	102.820
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30.08	m ²		
			m ²	30.080	
				RAZEM	30.080
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 102.82	m ²		
			m ²	102.820	
				RAZEM	102.820
15	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 $1.13*1.96*3*2*1.5$	m ²		
			m ²	19.933	
				RAZEM	19.933
16	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 $1.6*2*1.5$	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
17	KNR 4-01 1210-13	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 11.3	m		
			m	11.300	
				RAZEM	11.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 24.3	m ²		
			m ²	24.300	
20	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	szt.	RAZEM	24.300
			szt.	2.000	
21	analiza indywidualna	drzwi wejściowe metalowe pełne wraz z montażem ościeznicy oraz okuć 1	szt.	RAZEM	2.000
			szt.	1.000	
22	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	1.600	
23	KNR 2-02 1016-01	Ościeznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt.	RAZEM	1.600
			szt.	1.000	
24	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	2.000	
25	analiza indywidualna	przestawienie pieca z kafli używanych o kubaturze 0,85 m3 1	szt	RAZEM	2.000
			szt	1.000	
26	analiza indywidualna	Postawienie pieca w ramie 1	szt	RAZEM	1.000
			szt	1.000	
27	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
28	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
29	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 1.8*0.25*0.25*2	m ³	RAZEM	1.000
			m ³	0.225	
30	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.1*0.25*0.25	m ³	RAZEM	0.225
			m ³	0.069	
31	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.1	m	RAZEM	0.069
			m	1.100	
32	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 1.1*0.12*2	m ²	RAZEM	1.100
			m ²	0.264	
33	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.1	m ³	RAZEM	0.264
			m ³	2.100	
34	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2.1	m ³	RAZEM	2.100
			m ³	2.100	
35	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza	szt	RAZEM	2.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. wisz. P. NB 72/01205/R2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - roboty wod-kan-gaz					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1.5	szt.	1.500	
				RAZEM	1.500
4	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi / tajfun/	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 1 komorowy z płytą ociekową + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2- 15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowe z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2- 15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych /kuchnia +WC na korytarzu/	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2- 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
14	KNR-W 2- 15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2- 15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie

pokój, kuchnia

Budowa: Bydgoszcz

Ul. Nowodworska 1 mieszkanie nr 1

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon”	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	8kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej OK1x25A , zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		