

zatecznik Nr 8/11
do SI42
rad. Nr 1

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
	- ściany			
	pokój	m ²	58.448	
	(5.55+2.23+3.76+2.85+0.74+0.74+2.35+0.66)*2.60+(1.77+1.39+0.44)*2.60			
	pokój	m ²	43.004	
	(3.76+4.51)*2*2.60			
	pokój	m ²	33.852	
(2.71+3.80)*2*2.60				
kuchnia	m ²	26.702		
(2.70+2.46+2.37+0.50+0.91+0.73+0.60)*2.60				
łazienka	m ²	29.588		
(3.48+0.72+2.94+1.48+2.76)*2.60				
przedpokój	m ²	41.236		
(4.47+3.34+1.30+0.60+1.37+1.13+2.02+1.63)*2.60				
			RAZEM	232.830
2	Zerwanie starych tapet	m ²		
	(2.70*1.57)+(0.51+2.36)*0.71	m ²	6.277	
			RAZEM	6.277
3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	sufity			
	3.80*2.71	m ²	10.298	
	3.76*4.51	m ²	16.958	
	(2.70*2.46)+(0.73*0.91)	m ²	7.306	
	3.48*2.25	m ²	7.830	
	(5.37*4.42)+(0.76*2.35)	m ²	25.521	
	(0.60*1.30)+(2.76*1.37)+(2.02*1.63)+(2.76*1.30)	m ²	11.442	
			RAZEM	79.355
4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	71.525	m ²	71.525	
			RAZEM	71.525
5	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
	2	szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
6	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych-kuchnia, łazienka	szt.		
	2	szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
7	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
	2	m ²	2.000	
			RAZEM	2.000
8	Montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych -kuchnia, pokoje o wyd. 30 m3/h	szt.		
	4	szt.	4.000	
			RAZEM	4.000
9	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami wejściowe i wewnątrzlokalowe	m ²		
	(0.85*2)*6	m ²	10.200	
			RAZEM	10.200
10	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	232.830	m ²	232.830	
			RAZEM	232.830
11	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	79.355	m ²	79.355	
			RAZEM	79.355
12	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	79.355	m ²	79.355	
			RAZEM	79.355
13	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	232.83	m ²	232.830	
			RAZEM	232.830
14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	79.355	m ²	79.355	
			RAZEM	79.355
15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	232.83- 22.76-4.5	m ²	205.570	
			RAZEM	205.570
16	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience do wys 2 m i do wys 1,5 m w kuchni - przy kuchence i zlewozmywaku łazienka (3.48+0.72+2.94+1.48+2.76)*2.0 kuchnia pas roboczy 3.0* 1.5	m ² m ² m ²	 22.760 4.500	
			RAZEM	27.260
17	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie parapety zewnętrzne (1.14*0.20)*3+(1.73*0.20)*2	m ² m ²	 1.376	
			RAZEM	1.376
18	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 6	szt. szt.	 6.000	
			RAZEM	6.000
19	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - wkładka patentowa do drzwi wejściowych + 3 klucze 1	szt. szt.	 1.000	
			RAZEM	1.000
20	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych 3.5	m m	 3.500	
			RAZEM	3.500
21	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winiagam gat I gr 2-3 mm- 71.525	m ² m ²	 71.525	
			RAZEM	71.525
22	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 71.33	m m	 71.330	
			RAZEM	71.330
23	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą - analogia uzupełnienie i odświeżenie fug w płytkach w łazience. Przyjęto R=10%, M-sucha zaprawa do spoinowania 7.83	m ² m ²	 7.830	
			RAZEM	7.830
24	Mycie po robotach malarskich drzwi- analogia - umycie grzejników i parapetów wewnętrznych 1	kpl kpl	 1.000	
			RAZEM	1.000
25	Mycie po robotach malarskich podłóg - analogia - mycie i oczyszczenie terakoty w łazience 1	kpl kpl	 1.000	
			RAZEM	1.000
26	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi i materiałów z rozbiórki 0.2	m ³ m ³	 0.200	
			RAZEM	0.200
27	Utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	
			RAZEM	1.000
28	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	 1.000	
			RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988
2	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
3	(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999
4	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
5	ORGBUD wyd. spec. 1998
6	IGM wyd.I 1996


22.05.19
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Dziurzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Bora Komorowskiego 10 m.34					
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + wąż z szybkozłączką 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + szafka 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
10	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (wanna+umywalka+zlewozmywak) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru



Anna Sikorska

 upr bud nr ewid KUP/0082/OWOS/11
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i sanitarnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** - **2-pokoje, kuchnia, łazienka ,p.pokój.**

Budowa: **Bydgoszcz** **ul. B.Komorowskiego10** **mieszkanie nr34**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu p.t	kpl	
2.	Montaż miejscowej szyny wyrównawczej.	1kpl	
3.	Montaż ochronników II-stopnia, .		
4.	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
5.	RAZEM NETTO w PLN	1kpl	