

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYC.**

Obiekt: **Mieszkanie** pokój, kuchnia, łazienka, p.p,

Budowa: **Bydgoszcz** Ul .Ugory 44 mieszkanie nr 2

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYC.**

Obiekt: **Mieszkanie** **3-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p,**

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul .Ugory 44** **mieszkanie nr 7**

**I. Zakres remontu.**

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie robót</b>	<b>szt/m</b>	<b>Wartość</b>
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	18kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		

Bydgoszcz ..... r.

**Zakres robót elektrycznych i wycena**Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Ugory 44

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Montaż w GTR ochroników II stopnia. Naprawa obudowy.		1	
2	Wyniesienie dwu liczników na klatkę schodową - M2 i M7. Montaż w obudowie izolowanej. Podłączenie zasilania od puszek piętrowej do TL i TM przewodem YDY3x6mm <sup>2</sup> prowadzonym pod tynkiem.		2	
3	Naprawa instalacji administracyjnej zgodnie z pkt. 3 protokołu przeglądu.		1	
4	Wykonanie połączeń wyrównawczych i uziemienie przewodu PE ( $R < 10\Omega$ ).		1	
5	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		1	
6	<b>Razem</b>			
7	<b>VAT 8%</b>	0,08		
8	<b>Razem brutto w PLN</b>			