

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie pokój, kuchnia, wc, p.p,

Budowa: Bydgoszcz Ul .Gołębia 2A mieszkanie nr 2

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		

Inspektor Nadzoru ds. Elektrycznych
 Upr. Wydział Bezpieczeństwa w Spółdzielni
 Słoneczny Bydgoszcz
 Instalacji i urządzeń elektrycznych
 i elektroenergetycznych, Nr. Pawit. 3/14/13 Ba

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** **2-pokoje, kuchnia, wc, p.p,**

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul .Gołębia 2A** **mieszkanie nr 4**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartosc
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		

Inspektor Nadzoru ds. Elektrycznych
Krzysztof Borsacki
 Licz. bud. Bydgoszcz w specjalist. służb. inspekcji i nadzoru elektrycznej i elektroenergetycznej. Nr ewid. 37477/Bg.

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie 3-pokoje, kuchnia, wc, p.p,

Budowa: Bydgoszcz Ul .Gołębia 2A mieszkanie nr 8

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	18kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		

Pracownik nadzoru ds. Elektrycznych
Henryk Borzyski
 ul. Gołębia 2A, Bydgoszcz
 85-100 Bydgoszcz, ul. Gołębia 2A, tel. 77 41 72 89

Zakres robót elektrycznych i wycenaObiekt: **Budynek mieszkalny GB**Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Gołębia 2A

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Montaż GTR we wnęce . Obudowa izolowana IP 65, IK 10 z wyposażeniem: wyłącznik główny 100A, zabezpieczenie R303-63A. Montaż ochronników II stopnia.		1	
2	Podłączenie przewodu PE do drzwiczek i obudów licznikowych.		7	
3	Montaż GSW. Wykonanie połączeń wyrównawczych i uziemienie przewodu PE ($R < 10\Omega$).		1	
4	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		1	
5	Razem			
6	VAT 8%	0,08		
7	Razem brutto w PLN			