

**PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI  
ZADANIE 1 - Ugory 44**

L.p	Zakres prac	Ilość	Cena jednostkowa netto za 1 kpl	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (8%)	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Lokale mieszkalne nr 2 i 7</b>							
1	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem (w kuchni, łazience) oprawa typu „plafon”	12 kpl.					
2	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	28 kpl.					
3	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	2 kpl.					
4	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	2 kpl.					
5	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	2 kpl.					
<b>GTR w budynku</b>							
6	Montaż w GTR ochronników II stopnia oraz naprawa obudowy	1					
7	Wyniesienie dwu liczników na klatkę schodową M2 i M7, montaż w obudowie izolowanej, podłączenie zasilania od puszki piętrowej do TL i TM przewodem YDY3x6mm <sup>2</sup> prowadzonym pod tynkiem	2					
8	Naprawa instalacji administracyjnej, zgodnie z pkt.3 protokołu przeglądu	1					
9	Wykonanie połączeń wyrównawczych i uziemienie przewodu PE ( R < 10 Ω)	1					
10	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów, oplombowanie	1					
11	<b>OGÓŁEM CENA BRUTTO :</b>						

**UWAGA:** Kwotę z pozycji nr 11 „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

\_\_\_\_\_  
(podpis WYKONAWCY)