

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI
ZADANIE 2 - WARMIŃSKIEGO 11

L. p	Zakres prac	Ilość kpl/ m	Cena jednostko wa netto za 1 kpl	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (8%)	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
Lokale mieszkalne nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 3B, 4						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem (kuchnia, łazienka), oprawa typu „plafon”	30 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	75 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	5 kpl.				
4.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (5 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	2 kpl.				
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	7 kpl.				
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	7 kpl.				
GTR w budynku						
7.	Montaż w GTR ochronników II stopnia	1				
8.	Wykonanie połączeń wyrównawczych, montaż głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE ($R < 10 \Omega$)	1				
9.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów	1				
10.	OGÓŁEM CENA BRUTTO :					

UWAGA: Kwotę z pozycji nr 10 „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

(podpis WYKONAWCY)