

**PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI  
ZADANIE 3 - Grunwaldzka 121**

L.p	Zakres prac	Ilość kpl/m	Cena jednostkow a netto za 1 kpl	Wartość netto (zł)	Wartość VAT	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lokale mieszkalne nr 1A, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 10</b>						
1	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem (kuchnia, łazienka, wc), oprawa typu „plafon”	42 kpl				
2	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t.. z tynkowaniem	99 kpl				
3	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 ( <b>8 obwodów</b> ) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	2 kpl				
4	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 ( <b>6 obwodów</b> ) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	7 kpl				
5	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	9 kpl				
6	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	9 kpl				
<b>GTR w budynku</b>						
7	Montaż w GTR ochronników II stopnia	1				
8	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu na podwórzu	2				
9	Montaż opraw oświetleniowych (plafoniera) z czujnikiem ruchu w wejściu do budynku – wypust.	2				
10	Wykonanie połączeń wyrównawczych, montaż głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE ( $R < 10 \Omega$ )	1				
11	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów	1				
12	OGÓŁEM CENA BRUTTO :					

**UWAGA:** Kwotę z pozycji nr 12 „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

\_\_\_\_\_  
(podpis WYKONAWCY)