

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI
ZADANIE 4 - Strzelecka 27

L.p	Zakres prac	Ilość kpl/ m	Cena jednostko wa netto za 1 kpl	Wartość netto (zł)	Wartość VAT	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)	
1	2	3	4	5	6	7	
Lokale mieszkalne nr 1A, 5, 6							
1	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem (kuchnia, łazienka, wc), oprawa typu „plafon”	14 kpl					
2	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t.. z tynkowaniem	35 kpl					
3	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, montaż dzwonka lokatorskiego	3 kpl					
4	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	3 kpl					
5	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	3 kpl					
GTR w budynku							
6	Montaż GTR we wnęce, obudowa izolowana IP 65, IK 10 z wyposażeniem: wyłącznik główny 100A, zabezpieczenie R303-63A, montaż ochronników II stopnia	1					
7	podłączenie przewodu PE do drzwiczek i obudów licznikowych	2					
8	Naprawa zamknięć tablicy licznikowej i administracyjnej	2					
9	Montaż dwu opraw z czujnikiem ruchu we wjeździe i od strony podwórka	2					
10	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu w wejściu w budynku	2					
11	Wykonanie połączeń wyrównawczych i uziemienie przewodu PE ($R < 10 \Omega$)	1					
12	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów, oplombowanie	1					
13	OGÓŁEM CENA BRUTTO :						

UWAGA: Kwotę z pozycji nr 13 „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

(podpis WYKONAWCY)