

**PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI**  
**ZADANIE 5 - Gołębia 2A**

L.p	Zakres prac	Ilość kpl/ m	Cena jednostko wa netto za 1 kpl	Wartość netto ( zł )	Wartość VAT	Cena brutto ( zł ) ( kol.5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lokale mieszkalne nr 2, 4, 8</b>						
1	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem (kuchnia, wc), oprawa typu „plafon”	18 kpl				
2	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	42 kpl				
3	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	3 kpl				
4	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	3 kpl				
5	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	3 kpl				
<b>GTR w budynku</b>						
6	Montaż GTR we wnęce, obudowa izolowana IP 65, IK 10 z wyposażeniem: wyłącznik główny 100A, zabezpieczenie R303-63A, montaż ochronników II stopnia	1				
7	podłączenie przewodu PE do drzwiczek i obudów licznikowych	7				
8	Montaż GSW, wykonanie połączeń wyrównawczych i uziemienie przewodu PE ( $R < 10 \Omega$ )	1				
9	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów, oplombowanie	1				
10	OGÓŁEM CENA BRUTTO :					

**UWAGA:** Kwotę z pozycji nr 10 „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

\_\_\_\_\_  
(podpis WYKONAWCY)