

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		6.8*5.1	m2	34.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.680</b>
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
		6.8*5.1	m2	34.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.680</b>
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5.1	m	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.7	m	3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(6.6*2+5.1)*0.25	m2	4.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.575</b>
6	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
		1.1+1.6	m	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
7	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 4-04 0701-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm	m		
		11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
10	KNR 4-04 0703-08	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm	m		
		1.1	m	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
11	KNR 4-04 0707-05	Demontaż rur zebrowych o długości do 1000 mm	zesp.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	zesp.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - rozebranie analogia rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach osadzonych w gruncie	m		
		8.5+4	m	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
13	KNR-W 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) analogia dowóz piasku w miejsce powstałych ubytków gruntu	m3		
		6.6*5.1*0.3	m3	10.098	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.098</b>
14	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm	m3		
		6.6*5.1*0.1	m3	3.366	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.366</b>
15	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m3		
		2*6.6*0.8*0.2+2*5.1*0.8*0.25	m3	4.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.152</b>
16	KNR 4-04 0103-01	Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblacza	m3		
		2*6.6*3.2*0.25+2*5.1*3.2*0.25-2*1.45*2.2-1.8	m3	10.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.540</b>
17	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m3		
		2.07+10.54+3.37	m3	15.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.980</b>
18	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>