

**PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI**  
**ZADANIE 1 - JASNA 2, JASNA 24, GARBARY 24**

L.p	Zakres prac	Ilość	Cena jednostkowa netto za 1 kpl/szt /m	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (8%)	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>budynek JASNA 2</b>						
1	Montaż obudowy SPD (np. RBK00) we wnęce na zewnątrz budynku, obudowa IK10, IP65	<b>1</b>				
2	Wymiana GTR, obudowa izolowana IP65, IK10, z wyposażeniem: wyłącznik główny, zabezpieczenie 2x (3x63), montaż ochronników II stopnia	<b>1</b>				
3	Wymiana zasilania od przyłącza napowietrznego do SPD i dalej do GTR przewodem YAKY4x35mm <sup>2</sup> w rurze ochronnej p/t, montaż zacze pu do przyłącza napowietrznego	<b>25</b>				
4	Wymiana wlz od GTR do TL przewodem YDY5x16mm <sup>2</sup> , prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem	<b>30</b>				
5	Wymiana przewodu YDY3x6, 5x6mm <sup>2</sup> prowadzonym w rurze ochronnej od tablic licznikowych do tablic mieszkaniowych	<b>70</b>				
6	Demontaż tablic licznikowo-bezpiecznikowych i zabezpieczeń OK, montaż tablic mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych wyposażonych w zabezpieczenia nadprądowe, wymiana dzwonekó w, podłączenie istniejących obwodów i zegarów sterujących	<b>7</b>				
7	Montaż obudów licznikowych izolowanych wyposażonych w TL-1F/3F, OK3x25A – lokalizacja na klatce schodowej we wnęce	<b>7</b>				
8	Wymiana oświetlenia administracyjnego w piwnicach i komórkach lokatorskich, oprawy WOS-60 (wypust)	<b>15</b>				
9	Wymiana oświetlenia administracyjnego na klatce schodowej – montaż plafonier z czujnikiem ruchu	<b>7</b>				

10	Montaż opraw z czujnikiem ruchu na podwórzu	<b>1</b>				
11	Wymiana oprawy z numerem budynku zapalanej czujnikiem zmierzchowym	<b>1</b>				
12	Montaż tablicy TA w obudowie izolowanej wyposażonej w: TL-1F OK1x25A, wydzielone zabezpieczenia S301 C2 dla strych, klatka schodowa, domofon, korytarz piwniczny, komórki lokatorskie, wyłącznik różnicowo-prądowy 25A, 30mA, 230V	<b>1</b>				
13	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej oraz uziemienie przewodu PE	<b>1</b>				
14	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów, oplombowanie	<b>1</b>				
<b>budynek JASNA 24 – GTR</b>						
15	Wymiana obudowy SPD (np. RBK00) we wnęce na zewnątrz budynku, obudowa IK10, IP65	<b>1</b>				
16	Wymiana GTR, obudowa izolowana IP65, IK10, z wyposażeniem: wyłącznik główny, zabezpieczenie 2x(3x63) montaż ochronników II stopnia	<b>1</b>				
17	Wymiana włącznika od GTR do TL przewodem YDY5x16mm <sup>2</sup> prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem	<b>3</b>				
18	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej oraz uziemienie przewodu PE	<b>1</b>				
19	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów, oplombowanie	<b>1</b>				
<b>budynek JASNA 24 – lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 3A, 4</b>						
20	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem (kuchnia, łazienka) , oprawa typu „plafon”	<b>25</b>				
21	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	<b>71</b>				
22	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	<b>4</b>				
23	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka	<b>1</b>				

	lokatorskiego					
24	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	<b>1</b>				
25	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	<b>1</b>				
<b>Budynek – GARBARY 24</b>						
26	Wymiana obudowy tablicy administracyjnej na izolowaną IK10, IP44 minimum, wyposażenie z demontażu	<b>1</b>				
27	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów	<b>1</b>				
28	<b>OGÓŁEM CENA BRUTTO :</b>					

**UWAGA:** Kwotę z pozycji nr 28 „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

---

(podpis WYKONAWCY)