

**PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI  
- ZADANIE 3 (Grunwaldzka 111)**

L.p	Zakres prac	Ilość	Cena jednostkowa netto za 1 kpl/szt	Wartość netto (zł)	Wartość VAT	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10</b>							
1	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem (kuchnia, łazienka, wc), oprawa typu „plafon”	<b>51</b>					
2	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t.. z tynkowaniem	<b>126</b>					
3	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 ( <b>8 obwodów</b> ) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	<b>9</b>					
4	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	<b>9</b>					
5	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	<b>9</b>					
<b>GTR w budynku</b>							
6	Wymiana złącza domowego metalowego na izolowane oraz montaż zabezpieczenia typu SLP 00	<b>1</b>					
7	Montaż w GTR ochronników II stopnia	<b>1</b>					
8	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu na podwórzu	<b>2</b>					
9	Montaż opraw oświetleniowych (plafoniera) z czujnikiem ruchu w wejściu do budynku – wypust.	<b>2</b>					
10	Wykonanie połączeń wyrównawczych, montaż głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE ( $R < 10 \Omega$ )	<b>1</b>					
11	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów	<b>1</b>					
12	OGÓŁEM CENA BRUTTO :						

**UWAGA:** Kwotę z pozycji nr 12 „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

\_\_\_\_\_  
(podpis WYKONAWCY)