

**PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI
ZADANIE 4 - JAGIELLOŃSKA 46**

L.p	Zakres prac	Ilość	Cena jednost netto za 1 kpl/szt	Wartość netto (zł)	Wartość VAT	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)	
1	2	3	4	5	6	7	
Lokale mieszkalne nr 1, 3, 4A, 6, 7							
1	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem (kuchnia, łazienka, wc), oprawa typu „plafon”	27					
2	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	70					
3	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	4					
4	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	1					
5	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	5					
6	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	5					
GTR w budynku							
7	Montaż ochronników II stopnia w GTR	1					
8	Demontaż złącza kablowego, zamurowanie wnęki w zejściu do piwnicy	1					
9	Montaż opraw z czujnikiem ruchu we wjeździe i na podwórzu	3					
10	Naprawa zamknięcia tablicy administracyjnej, montaż kłódki administracyjnej	1					
11	Podłączenie do PE drzwiczek tablicy administracyjnej i licznikowych	4					
12	Uzupełnienia połączeń wyrównawczych w korytarzu piwnicznym i wykonanie uziemienia ($R < 10 \Omega$)	1					
13	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów	1					
14	OGÓŁEM CENA BRUTTO :						

UWAGA: Kwotę z pozycji nr 14 „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

(podpis WYKONAWCY)