

Załącznik nr 9/4 do SIWZ

Przedmiar robót dla lokalu przy

ul. Przemysłowej 8/9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0819-15 ¹⁾	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 7.50	m ² m ²		
				7.500	
2	KNR 4-01 1205-01 ¹⁾	Zerwanie starych tapet 4.40*2.42	m ² m ²		
				RAZEM	7.500
3	KNR 4-01 0348-03 ¹⁾ analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-rozebranie brodzika 2.70	m ² m ²		
				RAZEM	10.648
4	KNR 4-01 1202-09 ¹⁾	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ściany pokój (4.42+4.43)*2*2.42 kuchnia (2.40+4.43)*2*2.42 sufity (4.42*4.43)+(2.40*4.43)	m ² m ² m ² m ²		
				42.834	
				33.057	
				30.213	
				RAZEM	2.700
5	KNR 4-01 0354-05 ¹⁾	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² wejściowe ,do pokoju 1.6*2	m ² m ²		
				RAZEM	106.104
				3.200	
6	KNR 4-01 0354-13 ¹⁾	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	3.200
7	KNR 4-01 1001-02 ¹⁾ kalk. własna	Przestawienie pieców licowanych kafkami prostokątnymi (kwadratowymi) + blacha przypieczowa 0.80*0.50*1.70 1	szt. szt.		
				RAZEM	2.000
				1.000	
8	KNR 4-01 1010-14 ¹⁾ analogia	Montaż westwalki + blacha kuchnia 1	szt. szt.		
				RAZEM	1.000
				1.000	
9	KNR 4-01 0411-06 ¹⁾	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm przyjęto 4 m ² 4	m ² m ²		
				RAZEM	1.000
				4.000	
10	KNR 4-01 0820-03 ²⁾	Przybicie do podłóg płyt OSB (przyjęto śr.grubość 20 mm faktyczna zostanie ustalona w trakcie prac -uzyskanie równego poziomu podłóg) (4.42*4.43)+(2.40*4.43)	m ² m ²		
				RAZEM	4.000
				30.213	
11	KNR 4-01 0711-03 ²⁾	Uzup.tynk zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) Krotność = 3 5	m ² m ²		
				RAZEM	30.213
				5.000	
12	KNR 4-01 0711-15 ¹⁾	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) Krotność = 3 5	m ² m ²		
				RAZEM	5.000
				5.000	
13	KNR 4-01 0701-06 ¹⁾	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² zawilgocone tynki w kuchni ściana pod oknem, wzdłuż drzwi (4.43*2)+(2.60*1.0)	m ² m ²		
				RAZEM	5.000
				11.460	
14	KNR 2-02 0803-03 ³⁾	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
				RAZEM	11.460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.46	m ²	11.460	
				RAZEM	11.460
15	KNR 4-01 0621-05 1)	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 11.46	m ²		
			m ²	11.460	
				RAZEM	11.460
16	KNR-W 2-02 0832-01 4) analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - siatka antyrysowa sufity 100% (4.42*4.43)+(2.40*4.43) ściany przyjeło 50% (4.42+4.43)*2*2.42*50% (2.40+4.43)*2*2.42*50%	m ²		
			m ²	30.213	
			m ²	21.417	
			m ²	16.529	
				RAZEM	68.159
17	KNR-W 2-02 1025-01 4)	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu pokój, wejściowe 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-02 1022-01 4)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wejściowe 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
19	KNR-W 2-02 1022-05 4)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone pokój 1.6	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
20	KNR 4-01 0920-24 1)	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych pokój 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0920-26 1)	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0920-20 1)	Założenie na nowym miejscu klamek z szydami wejściowe, pokój 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 0-19 0930-10 5)	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z zachowaniem istniejącego podziału okna 1.45*1.48	m ²		
			m ²	2.146	
				RAZEM	2.146
24	KNR 0-19 0930-11 5) analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z zachowaniem istniejącego podziału okna okno trójdzielne 2.0*1.44	m ²		
			m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
25	KNR 4-01 0354-11 2)	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 3.70	m		
			m	3.700	
				RAZEM	3.700
26	KNR 4-01 0819-15 1) analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek skucie parapetów zewnętrznych z płytek 3.50*0.30	m ²		
			m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
27		Montaż nawiewników higrosterowalnych o wydajności 30m3/h 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 0321-01 1) analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny powlekany kolor biały, wewnętrzny PCV 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 2-02 0815-04 ³⁾	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach (4.42+4.43)*2*2.42 (2.40+4.43)*2*2.42	m ²		
			m ²	42.834	
			m ²	33.057	
				RAZEM	75.891
30	KNR 2-02 0815-06 ³⁾	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach (4.42*4.43)+(2.40*4.43)	m ²		
			m ²	30.213	
				RAZEM	30.213
31	KNR 4-01 1204-02 ¹⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 75.891-20.49	m ²		
			m ²	55.401	
				RAZEM	55.401
32	KNR 4-01 1204-01 ¹⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30.213	m ²		
			m ²	30.213	
				RAZEM	30.213
33	KNR 4-01 1206-04 ¹⁾	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem lamperia w kuchni (4.43+2.40)*2*1.5	m ²		
			m ²	20.490	
				RAZEM	20.490
34	KNR 2-02 1112-01 ³⁾	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 30.213	m ²		
			m ²	30.213	
				RAZEM	30.213
35	KNR 2-02 1113-08 ³⁾	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 30.00	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
36	kalk. własna	Wykonanie i montaż wentylacji w kuchni -(wg opinii kominiarskiej załączonej do przedmiaru) rurą stalową ocieploną po ścianie ponad dach, przedłużenie przewodu na kominie ponad dachem z kamionki od westwalki 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 0322-02 ¹⁾	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł kuchnia nowa wentylacja 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 0323-02 ¹⁾	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. w pokoju nad piecem, po wentylacji w kuchni 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 4-01 0108-11 ²⁾ kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi i materiałów z rozbiórki- na odl. do 19 km 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40	Kalkulacja własna ²⁾	Utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd. I 1988, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. I 1988
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	WACETOB wyd. V 2003
5	IGM wyd. I 1998

16.05.13
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta *[Podpis]*
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 8 m.9					
1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową (wspólne wc)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak z szafką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-15 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
14	KNR 2-15 0115-02 analogia	Bateria z przepływowym podgrzewaczem wody o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm z.w.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru
Anna Sikorska
Anna Sikorska
upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11
wspierająca i kontrolująca w zakresie sied. instalacji i urządzeń
dotyczących wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

2013r.

Obiekt: Mieszkanie -pokój, kuchnia.

Budowa: Bydgoszcz Ul. Przemysłowa 8 mieszkanie nr9

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni oprawy typu „plafon”	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	8kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, ochronniki II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej.	1kpl	
5.	Montaż grzejnika elektrycznego 2kW w kuchni.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		