

Załącznik nr 9/6 do SIWZ

Przedmiar robót dla lokalu przy

ul. Leszczyńskiego 79/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (2*1.96+2*4.47+2*4.49+2*4.20)*2.37	m ² m ²	71.669	
				RAZEM	71.669
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.49*4.20+1.96*4.47	m ² m ²	27.619	
				RAZEM	27.619
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 2*4.49*2.37+2*4.20*2.37	m ² m ²	41.191	
				RAZEM	41.191
4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 4.49*4.20	m ² m ²	18.858	
				RAZEM	18.858
5	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 27.62	m ² m ²	27.620	
				RAZEM	27.620
6	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 27.62	m ² m ²	27.620	
				RAZEM	27.620
7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 71.66	m ² m ²	71.660	
				RAZEM	71.660
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.62	m ² m ²	27.620	
				RAZEM	27.620
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 71.66	m ² m ²	71.660	
				RAZEM	71.660
10	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.47*1.96	m ² m ²	8.761	
				RAZEM	8.761
12	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 4.20*1+1.96*1+2	m ² m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
13	KNR 4-01 0621-06	Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 8.16	m ² m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
14	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 1.96*4.47	m ² m ²	8.761	
				RAZEM	8.761
15	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 2.2*6	m m	13.200	
				RAZEM	13.200
16	KNR 2-02 1101-03	Podkłady murarskie z tłuczni lub żużla na podłożu gruntowym 1.96*4.47*0.15	m ³ m ³	1.314	
				RAZEM	1.314
17	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 1.96*4.47	m ² m ²	8.761	
				RAZEM	8.761

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 1.96*4.47*0.1	m ³ m ³	 0.876	
				RAZEM	0.876
19	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt OSB 18 mm 27.62	m ² m ²	 27.620	
				RAZEM	27.620
20	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 30.87	m ² m ²	 30.870	
				RAZEM	30.870
21	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 4.47*2+4.49*2+1.96*2+4.20*2	m m	 30.240	
				RAZEM	30.240
22	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24	analiza indywidualna	drwi wejściowe pełne wraz z montażem ościeżnicy oraz okuć 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	analiza indywidualna	przestawienie pieca z kafli używanych o kubaturze 0,85 m ³ 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26		Postawienie pieca kuchennego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust 2.55*(1.6+0.9)	m ² m ²	 6.375	
				RAZEM	6.375
28	KNR 2-02 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 60 cm 1.96*2.37	m ² m ²	 4.645	
				RAZEM	4.645
29	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykończone analogia łazienkowe z nawiewem dołem 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
30	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.1	m ³ m ³	 2.100	
				RAZEM	2.100
34	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2.1	m ³ m ³	 2.100	
				RAZEM	2.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inżynier Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. wypr. Nr 7210205187

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Leszczyńskiego 79 m.2					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15 0140-06 analogia	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm (bez zaworu odcinającego)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0114-01	Zawór czerpalny z długą wylewką o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
10	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'dolnopłuk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-17 0117-03 analogia	Wykonanie wentylacji na zewnątrz budynku - 3 mb (w tym rura dwupłaszczowa 2m)	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Wzrost...
ds. ...
Zbigniew...
...

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia, wc .

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Leszczyńskiego 79** mieszkanie nr2

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i przed wejściem oprawy typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	8kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301 (5 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, wymiana włącz od TL do TM. przewodem YDY 3x6mm ²	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		