

Załącznik nr 9/7 do SIWZ

Przedmiar robót dla lokalu przy

ul. Toruńskiej 81/2

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 204.054 | m ² m ² | 204.054 | 204.054 |
| | | | | RAZEM | 204.054 |
| 2 | KNR 4-01 0427-06 | Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 2.16*2.44 | m ² m ² | 5.270 | 5.270 |
| | | | | RAZEM | 5.270 |
| 3 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 25.593 | m ² m ² | 25.593 | 25.593 |
| | | | | RAZEM | 25.593 |
| 4 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek + boazeria z płyt 2.73*1.50+2.15*1.50+3.73*1.50 | m ² m ² | 12.915 | 12.915 |
| | | | | RAZEM | 12.915 |
| 5 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 7 | szt. szt. | 7.000 | 7.000 |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 6 | KNR 4-01 0428-03 | Rozebranie podłóg białych na wpust 25.593 | m ² m ² | 25.593 | 25.593 |
| | | | | RAZEM | 25.593 |
| 7 | KNR 4-01 0428-04 | Rozebranie legarów 5*4.10+3*2.28+3*2.73 | m m | 35.530 | 35.530 |
| | | | | RAZEM | 35.530 |
| 8 | KNR-W 4-01 0415-02 | Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 5*4.10+3*2.28+3*2.73 | m m | 35.530 | 35.530 |
| | | | | RAZEM | 35.530 |
| 9 | KNR-W 4-01 0415-06 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 25.593 | m ² m ² | 25.593 | 25.593 |
| | | | | RAZEM | 25.593 |
| 10 | KNR 0-14 2010-02 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 7.320 | m ² m ² | 7.320 | 7.320 |
| | | | | RAZEM | 7.320 |
| 11 | KNR 2-02 1016-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 2 | szt. szt. | 2.000 | 2.000 |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 12 | KNR 2-02 1016-04 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | KNR 0-19 0929-09 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² ze ślimieniem 1.04*1.50*3+0.57*0.86 | m ² m ² | 5.170 | 5.170 |
| | | | | RAZEM | 5.170 |
| 14 | wycena indywidualna | Montaż nawiewników higrosterowalnych 3 | szt. szt. | 3.000 | 3.000 |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 15 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.0*2.2*2 | m ² m ² | 4.400 | 4.400 |
| | | | | RAZEM | 4.400 |
| 16 | KNR-W 2-02 1027-05 | Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20 | m ² m ² | 2.200 | 2.200 |
| | | | | RAZEM | 2.200 |
| 17 | KNR 4-01 0919-20 | Założenie klamek z sztyldami 3 | szt. szt. | 3.000 | 3.000 |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 18 | KNR 4-01 0919-24 | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4 | szt. szt. | 4.000 | 4.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|---|----------------------------------|------------------|---------|
| 19 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2 | szt. szt. | RAZEM 2.000 | 4.000 |
| 20 | KNR 2-02 2011-01 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 4.10*3.73+2.15*2.73+2.28+2.15 | m ² m ² | RAZEM 25.593 | 2.000 |
| 21 | KNR 0-23 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach (3.73*2+4.10*2+2.15*4+2.73*2+2.28*2)*2.44 | m ² m ² | RAZEM 83.643 | 25.593 |
| 22 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 25.593+83.643 | m ² m ² | RAZEM 109.236 | 83.643 |
| 23 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 25.593 | m ² m ² | RAZEM 25.593 | 109.236 |
| 24 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 83.643 | m ² m ² | RAZEM 83.643 | 25.593 |
| 25 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 25.593 | m ² m ² | RAZEM 25.593 | 83.643 |
| 26 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 83.643 | m ² m ² | RAZEM 83.643 | 25.593 |
| 27 | cena zakładowa | Przestawienie pieca kaflowego 1 | szt. szt. | RAZEM 1.000 | 83.643 |
| 28 | cena zakładowa | Postawienie trzonu kuchennego 1 | szt. szt. | RAZEM 1.000 | 1.000 |
| 29 | KNR 0-38 0103-04 | Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE ; typowielkość GE-10; GE-20, wysokość 0,47 m; ustawienie grzejników przenośnych w pomieszczeniu łazienki 1 | szt. szt. | RAZEM 1.000 | 1.000 |
| 30 | KNR 4-01 0820-03 | Przybicie do podłóg płyt OSB 25.593 | m ² m ² | RAZEM 25.593 | 1.000 |
| 31 | KNR 2-02 1112-03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 25.593 | m ² m ² | RAZEM 25.593 | 25.593 |
| 32 | KNR 2-02 1113-08 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 3.73*2+4.10*2+2.15*4+2.73*2+2.28*2 | m m | RAZEM 34.280 | 25.593 |
| 33 | cena zakładowa | Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową w pozycji ująć R,M,S 3.5 | m m | RAZEM 3.500 | 34.280 |
| 34 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.50 | m ³ m ³ | RAZEM 1.500 | 3.500 |
| 35 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 1.50 | m ³ m ³ | RAZEM 1.500 | 1.500 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------------|--------------------|------|--------|-------|
| 36 | cena zakładowa | Opinia kominiarska | szt | RAZEM | 1.500 |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. DAW-KZM/10/120/90

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|------------------------|--|------|--------------|--------------|
| remont pustostanu -instalacja sanitarna | | | | | |
| 1 | KNR 4-02 0233-06 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR-W 4- 02 0144-06 | Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNR 2-15 0103-01 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynk- kow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m | | |
| | | 8.5 | m | 8.500 | |
| | | | | RAZEM | 8.500 |
| 4 | KNR 2-15 0107-05 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do pluczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNR 2-15 0108-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wy- pływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 7 | KNR 2-15 0110-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | | |
| | | 8.5 | m | 8.500 | |
| | | | | RAZEM | 8.500 |
| 8 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 9 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 10 | KNR 2-15 0118-01 | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | | |
| | | 3 | m | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 12 | KNR-W 2- 15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | | |
| | | 2 | m | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 13 | KNR-W 2- 15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | | |
| | | 5 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 14 | KNR-W 2- 18 0517-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - za- mknięcie stożkiem betonowym | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 15 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 16 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 17 | KNR 2-15 0209-06 | Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 18 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączo- nych metodą wciskową | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|--|----------------------------------|----------------|-------|
| 19 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1 | szt. szt. | RAZEM 1.000 | 1.000 |
| 20 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1 | szt. szt. | RAZEM 1.000 | 1.000 |
| 21 | KNR 2-15 0224-02 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1 | kpl. kpl. | RAZEM 1.000 | 1.000 |
| 22 | KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 8 | m ³ m ³ | RAZEM 8.000 | 8.000 |
| 23 | KNR 2-01 0320-0101 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 7.5 | m ³ m ³ | RAZEM 7.500 | 7.500 |
| 24 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową odpowietrzenie instalacji 5 | m m | RAZEM 5.000 | 5.000 |

Inspektor Nadzoru

Andrzej Partyka
 Upr. Bud. GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia, łazienka.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Toruńska 81** **mieszkanie nr2**

I. Zakres remontu.

| LP. | Wyszczególnienie robót | szt/m | Wartość |
|-----|--|-------|---------|
| 1. | Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon” | 4kpl | |
| 2. | Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem | 9kpl | |
| 3. | Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego. | 1kpl | |
| 4. | Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE. | 1kpl | |
| 5. | Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu. | 1kpl | |
| 6. | RAZEM NETTO w PLN | | |