

**Załącznik nr 9a do SIWZ**

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy  
ul. Sienkiewicza 8/2**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 d.1 0425-02 analogia	Zamurowanie okna i montaż okna połaciowego Wycięcie otworów na okno w połaci dachowej	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 0-15II d.1 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 0-15II d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 0,78 X 1,40	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 0.45*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
5	KNR 0-22 d.1 0529-03 analogia	Obróbki dachowe włązów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu		
		5	mb ob- wodu	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNR 0-22 d.1 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 5*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
7	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników higrosterowanych	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.1	m	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
9	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*1.2*0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
10	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 1*1.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
11	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.3	m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
12	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m <sup>3</sup>		
		0.3	m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>

Inspektor Nadzoru

Wojciech Chowański  
Nr upr. bud. GPKZ-7342/77/93