

Załącznik nr 9b do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Na Wzgórzu 15**

Na wzgórzu 15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pomieszczeń gospodarczych					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 3*2.5	m ² m ²	 7.500	 7.500
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 7.5	m ² m ²	 7.500	 7.500
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 4*2.5	m ² m ²	 10.000	 10.000
4	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze o przekroju 0,1*0,1 4*3	m m	 12.000	 12.000
5	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny o przekroju 0,1*0,1 3*2	m m	 6.000	 6.000
6	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 3*0.2+2.5*0.2+3*0.25	m ² m ²	 1.850	 1.850
7	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 4	m m	 4.000	 4.000
8	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 2.5	m m	 2.500	 2.500
9	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe papą podkładową i nawierzchniową grubości 5,2 mm zbrojoną włóknami poliestrowymi 2.5*4	m ² m ²	 10.000	 10.000
10	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 4*0.5	m ² m ²	 2.000	 2.000
11	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 2.4*2.3*0.12+2*2.2*0.12	m ³ m ³	 1.190	 1.190
12	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej błoczkami z betonu komórkowego 2.4*2.3*0.25+2*2.2*0.25	m ³ m ³	 2.480	 2.480
13	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.1*2	m m	 2.200	 2.200
14	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie 1.6	m ² m ²	 1.600	 1.600
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 15 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
17	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000