

Załącznik nr 9/1 do SIWZ

Przedmiar robót dla nieruchomości przy

ul. Marszałka Focha 25A

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Połać z dachówki			
1	KNR 4-01 d.1 0508-02 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 100 m ² od ulicy Czartoryskiego oraz od strony Focha szczyt 14*5.5+7.5*5.5	m ² m ²	 118.250	 RAZEM 118.250
2	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 5.5*4	m m	 22.000	 RAZEM 22.000
3	KNR 4-01 d.1 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszo- we 5.5*2	m m	 11.000	 RAZEM 11.000
4	KNR 4-01 d.1 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 5.5*4	m m	 22.000	 RAZEM 22.000
5	KNR 4-01 d.1 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.5	m ³ m ³	 0.500	 RAZEM 0.500
6	KNR 2-02 d.1 0513-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
7	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 184	m ² m ²	 184.000	 RAZEM 184.000
8	KNR 0-15II d.1 0517-01	Pokrycie dachów nieodskoszonych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczające- go z folii 118.25	m ² m ²	 118.250	 RAZEM 118.250
9	KNR 2-02 d.1 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę 118.25	m ² m ²	 118.250	 RAZEM 118.250
10	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14+7.5	m m	 21.500	 RAZEM 21.500
11	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 21.5	m m	 21.500	 RAZEM 21.500
12	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14*0.35+7.5*0.35+(0.6*2+0.8*2)*0.35+5.5*0.3	m ² m ²	 10.155	 RAZEM 10.155
13	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- nej ; pas nadrynnowy , obróbka szczytów , obróbki kominów 10.15	m ² m ²	 10.150	 RAZEM 10.150
14	NNRNKB d.1 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
15	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.2*2	m m	 6.400	 RAZEM 6.400
16	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 6.4	m m	 6.400	 RAZEM 6.400
17	KNR 4-01 d.1 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej 4	szt. szt.	 4.000	 RAZEM 4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 108*0.04	m ³ m ³	4.320	
				RAZEM	4.320
19	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 15 km 4.32	m ³ m ³	4.320	
				RAZEM	4.320

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. 14836 13.7.2011-500